



THÀNH PHÚ TG – PHƯỜNG ANH – THỊ XÃ
THÀNH VIÊN LIÊN DANH:
**CÔNG TY CP XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI & TK
PHƯỜNG ANH**

Đc: 237 Nam Hòa, Phường Phước Long, Tp Hồ Chí Minh
ĐT: 0938097900



BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH

DỰ ÁN:

**XÂY DỰNG NHÀ ĐA NĂNG CHO TRƯỜNG HỌC CÁC CẤP
ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA**

HẠNG MỤC:

NHÀ ĐA NĂNG TRƯỜNG THCS BÌNH XUÂN

ĐỊA ĐIỂM:

PHƯỜNG BÌNH XUÂN – TỈNH ĐỒNG THÁP



Hồ Chí Minh, tháng 11 năm 2025



**BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG
VÀ CÔNG NGHIỆP TỈNH ĐỒNG THÁP**

-----*****-----

DỰ ÁN:
**XÂY DỰNG NHÀ ĐA NĂNG CHO TRƯỜNG HỌC CÁC CẤP ĐẠT
CHUẨN QUỐC GIA**

HANG MUC:
NHÀ ĐA NĂNG TRƯỜNG THCS BÌNH XUÂN

ĐỊA ĐIỂM:
PHƯỜNG BÌNH XUÂN- TỈNH ĐỒNG THÁP

**BÁO CÁO KẾT QUẢ
KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH**

Tham gia thực hiện:

Khảo sát hiện trường:

Đội Trưởng Khoan. TRẦN VĂN NHẤT

Kỹ sư hiện trường. ĐINH VĂN TÁNH

Thí nghiệm:

KS. PHẠM TẤN KHANH

KS. ĐẶNG VŨ TRƯỜNG

Chủ nhiệm khảo sát và Báo cáo:

ThS. NGUYỄN THÀNH PHÚ

CHỦ ĐẦU TƯ

**BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY
DỰNG CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG VÀ
CÔNG NGHIỆP TỈNH ĐỒNG THÁP**
Giám đốc

ĐƠN VỊ THỰC HIỆN

**THÀNH PHÚ TG – PHƯƠNG ANH
– THỊ XÃ
CÔNG TY CP XÂY DỰNG TM&TK
PHƯƠNG ANH
Tổng Giám đốc**

Đinh Văn Tánh

Phần A

THUYẾT MINH BÁO CÁO

Mục lục

PHẦN A: THUYẾT MINH BÁO CÁO

I. CĂN CỨ, NỘI DUNG THỰC HIỆN KHẢO SÁT:	1
I.1 Căn cứ:	1
I.2 Nội dung thực hiện:	2
I.2.1 Các công tác hiện trường:	2
I.2.2 Công tác thí nghiệm trong phòng:	2
I.2.3 Công tác tổng hợp kết quả và lập báo cáo:	2
I.3. Các tiêu chuẩn khảo sát xây dựng áp dụng:	2
II.VỊ TRÍ VÀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN CỦA KHU VỰC KHẢO SÁT XÂY DỰNG:	3
II.1. Vị trí:	3
II.2. Địa hình - địa chất:	3
II.3. Khí hậu:	3
II.4. Nước ngầm:	4
II.5. Đặc điểm, quy mô, tính chất công trình:	4
III. KHỐI LƯỢNG KHẢO SÁT XÂY DỰNG THỰC HIỆN:	5
IV. QUY TRÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP KHẢO SÁT:	5
IV.1 CÔNG TÁC HIỆN TRƯỜNG:	5
IV.1.1 Định vị hố khoan:	5
IV.1.2 Thiết bị khoan:	5
IV.1.3 Phương pháp khoan:	5
IV.2. CÔNG TÁC THÍ NGHIỆM TRONG PHÒNG:	6
IV.3. CÔNG TÁC CHỈNH LÝ THỐNG KÊ VÀ TỔNG HỢP KẾT QUẢ:	6
V. KẾT QUẢ, SỐ LIỆU KHẢO SÁT XÂY DỰNG SAU KHI THÍ NGHIỆM, PHÂN TÍCH:	8
VI. CÁC Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ, LƯU Ý, ĐỀ XUẤT:	9
VII. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ:	9
VII.1 Kết luận:	9
VII.2 Kiến nghị:	9
VIII. CÁC PHỤ LỤC, BIỂU BẢNG KÈM THEO:	10

PHẦN B: PHỤ LỤC

PL1 - MẶT BẰNG ĐỊNH VỊ HỐ KHOAN

PL2 - HÌNH TRỤ HỐ KHOAN

PL3 – MẶT CẮT ĐỊA CHẤT

PL4 - BẢNG THỐNG KÊ CHỈ TIÊU CƠ LÝ CỦA CÁC LỚP ĐẤT

PL5 - BẢNG TỔNG HỢP CHỈ TIÊU CƠ LÝ CỦA CÁC LỚP ĐẤT

PL6 - KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM MẪU NƯỚC ĂN MÒN BÊ TÔNG

PHẦN C: BIỂU ĐỒ THÍ NGHIỆM

BD1 – KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM MẪU ĐẤT

THÀNH PHÚ TG - PHƯƠNG ANH – THỊ XÃ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CTY CP XD TM&TK PHƯƠNG ANH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----oOo-----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 11 năm 2025

THUYẾT MINH BÁO CÁO ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH
DỰ ÁN:

XÂY DỰNG NHÀ ĐA NĂNG CHO TRƯỜNG HỌC CÁC CẤP
ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA
HẠNG MỤC:

NHÀ ĐA NĂNG TRƯỜNG THCS BÌNH XUÂN
ĐỊA ĐIỂM:
PHƯỜNG BÌNH XUÂN, TỈNH ĐỒNG THÁP

I. CĂN CỨ, NỘI DUNG THỰC HIỆN KHẢO SÁT:

I.1 Căn cứ:

- Căn cứ Luật Xây dựng luật số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 thông qua ngày 17/6/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Xây dựng luật số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;
- Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;
- Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 29/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;
- Các tiêu chuẩn xây dựng và tiêu chuẩn Việt nam về khoan khảo sát địa chất và thí nghiệm xác định các chỉ tiêu cơ lý trong xây dựng;
- Căn cứ vào nhiệm vụ và phương án khảo sát xây dựng dự án “**Xây dựng nhà đa năng cho trường học các cấp đạt chuẩn quốc gia**” đã được phê duyệt;
- Căn cứ Hợp đồng số 62/2025/HĐTV ngày 27 tháng 10 năm 2025 được ký kết giữa Ban Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Công Trình Dân Dụng Và Công Nghiệp Tỉnh Đồng Tháp với Liên danh Thành Phú TG - Phương Anh – Thị Xã về việc tư vấn khảo sát địa chất Gói thầu: Tư vấn khảo sát xây dựng, lập báo cáo nghiên cứu khả thi; Thuộc dự án: Xây dựng nhà đa năng cho Trường học các cấp đạt chuẩn quốc gia.

Báo cáo được thành lập trên cơ sở số liệu khảo sát địa chất ngoài hiện trường và kết quả thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý của đất trong phòng được thực hiện bởi Liên danh **THÀNH PHÚ TG - PHƯƠNG ANH – THỊ XÃ** nhằm cung cấp điều kiện địa chất, cấu trúc địa tầng, trạng thái và các tính chất cơ lý của đất trong khu vực xây dựng cho đơn vị thiết kế chọn giải pháp đúng đắn về mặt kỹ thuật và hợp lý về mặt kinh tế khi thiết kế dự án “**Xây dựng nhà đa năng cho trường học các cấp đạt chuẩn quốc gia**”.

I.2 Nội dung thực hiện:

Công tác khảo sát địa chất công trình bao gồm các hạng mục như sau:

I.2.1 Các công tác hiện trường:

Công tác hiện trường bao gồm việc xác định vị trí của 02 hố khoan được kí hiệu HK1 và HK2. Độ sâu khoan khảo sát của hố khoan HK1 là 30.0m; hố khoan HK2 là 30.0m; tổng độ sâu là 60.0m. Tiến hành công tác khoan, lấy 30 mẫu đất thí nghiệm, thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT) 30 lần.

Công tác khoan khảo sát địa chất công trình tại hiện trường được thực hiện từ ngày 02/11/2025 đến 03/11/2025.

I.2.2 Công tác thí nghiệm trong phòng:

Bao gồm công tác thí nghiệm xác định các tính chất vật lý và các đặc trưng cơ học của các mẫu đất nguyên dạng, được tiến hành ngay sau khoan xong và hoàn tất vào ngày 05/11/2025.

I.2.3 Công tác tổng hợp kết quả và lập báo cáo:

Công tác này bao gồm việc tổng hợp kết quả thí nghiệm của tất cả các mẫu đất trong phòng và thí nghiệm hiện trường, phân chia các đơn nguyên địa chất và xác định các đặc trưng cơ lý trung bình của các đơn nguyên đó, đồng thời lập báo cáo địa chất công trình.

Báo cáo gồm có 3 phần:

Phần A: Thuyết minh báo cáo.

Phần B: Phụ lục.

Phần C: Biểu đồ thí nghiệm.

I.3. Các tiêu chuẩn khảo sát xây dựng áp dụng:

Cơ sở kỹ thuật để thực hiện công tác khảo sát ĐCCT:

- TCVN 4419:1987 - Khảo sát xây dựng - Nguyên tắc cơ bản;
- TCVN 9351:2022 - Đất xây dựng - Phương pháp thí nghiệm hiện trường;
- TCVN 9363:2012 - Khảo sát cho xây dựng - Khảo sát địa kỹ thuật cho nhà cao tầng;
- TCVN 9437:2012 - Quy trình khoan thăm dò địa chất công trình;
- Các tiêu chuẩn thí nghiệm:
 - + TCVN 5960:1995 - Hướng dẫn thu thập vận chuyển và lưu trữ mẫu đất;
 - + TCVN 2683:2012 - Lấy mẫu, bao gói, vận chuyển và bảo quản mẫu đất;
 - + TCVN 4195:2012 - Đất xây dựng phương pháp xác định khối lượng riêng trong phòng thí nghiệm;
 - + TCVN 4196:2012 - Phương pháp xác định độ ẩm và độ hút ẩm trong phòng thí nghiệm;
 - + TCVN 4197:2012 - Phương pháp xác định giới hạn chảy và giới hạn dẻo trong phòng thí nghiệm;
 - + TCVN 4198:2014 - Phương pháp xác định thành phần hạt trong phòng thí nghiệm;
 - + TCVN 4199:2012 - Phương pháp xác định sức chống cắt ở máy cắt phẳng trong phòng thí nghiệm;
 - + TCVN 4200:2012 - Phương pháp xác định tính nén lún trong phòng thí nghiệm;

- + TCVN 4202:2012 - Phương pháp xác định khối lượng thể tích trong phòng thí nghiệm;
- + TCVN 9153 :2012 - Phương pháp chỉnh lý kết quả thí nghiệm mẫu đất;
- + TCVN 5746:2024 – Đất, đá xây dựng – Phân loại;
- +TCVN 12041:2017 - Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Yêu cầu chung về thiết kế độ bền lâu và tuổi thọ trong môi trường xâm thực;
- + TCXD 81:1981 - Nước dùng trong xây dựng - Các phương pháp phân tích hóa học.

II.VỊ TRÍ VÀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN CỦA KHU VỰC KHẢO SÁT XÂY DỰNG:

II.1. Vị trí:

Đất khảo sát tại vị trí thiết kế dự án Xây dựng nhà đa năng cho trường học các cấp đạt chuẩn quốc gia; Hạng mục Nhà đa năng Trường THCS Bình Xuân; Địa điểm xây dựng Phường Bình Xuân, Tỉnh Đồng Tháp.

II.2. Địa hình - địa chất:

Tỉnh Đồng Tháp có địa hình bằng phẳng, với độ dốc <1% và cao trình biến thiên từ 0 m đến 1,6 m so với mặt nước biển, phổ biến từ 0,8m đến 1,1 m. Toàn bộ diện tích tỉnh nằm trong vùng hạ lưu châu thổ sông Cửu Long, bề mặt địa hình hiện tại và đất đai được tạo nên bởi sự lắng đọng phù sa sông Cửu Long trong quá trình phát triển châu thổ hiện đại trong giai đoạn biến thoái từ đại Holoxen trung, khoảng 5.000 - 4.500 năm trở lại đây còn được gọi là phù sa mới.

Nhìn chung, do đặc điểm bề mặt nền đất là phù sa mới, giàu bùn sét và hữu cơ (trừ các giồng cát) nên về mặt địa hình cao trình tương đối thấp, về địa chất công trình khả năng chịu lực không cao, cần phải san nền và gia cố nhiều cho các công trình xây dựng. Các tầng đất sâu tương đối giàu cát và có đặc tính địa chất công trình khá hơn, tuy nhiên phân bố các tầng rất phức tạp và có hiện tượng xen kẽ với các tầng đất có đặc tính địa chất công trình kém, cần khảo sát kỹ khi xây dựng các công trình có qui mô lớn, tải trọng cao... Toàn vùng không có hướng dốc rõ ràng, tuy nhiên có những khu vực địa hình thấp trũng hay gò cao hơn so với địa hình chung.

II.3. Khí hậu:

Tỉnh Đồng Tháp nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa nóng ẩm thuộc vùng đồng bằng Sông Cửu Long với đặc điểm: Nền nhiệt cao và ổn định quanh năm. Khí hậu phân hóa thành hai mùa tương phản rõ rệt: Mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 11 trùng với mùa gió Tây Nam, mùa khô từ tháng 12 đến tháng 4 trùng với mùa gió Đông Bắc.

II.3.1.Nhiệt độ: Nhiệt độ trung bình trong 10 năm (2000-2009) là 26,9⁰C, cao hơn nhiệt độ trung bình trong 30 năm (1980-2009) là 0,2⁰C. Nhiệt độ cao nhất trong 10 năm là 37,2⁰C cũng là nhiệt độ cao nhất trong 30 năm, xuất hiện vào ngày 6 tháng 5 năm 2005. Nhiệt độ thấp nhất trong 10 năm là 16,8⁰C xuất hiện vào ngày 29 tháng 1 năm 2007, cao hơn nhiệt độ thấp nhất trong 30 năm là 0,7⁰C. Tổng tích ôn năm cao (khoảng 9.700-9.800⁰C).

II.3.2.Mưa (mm): Lượng mưa trung bình nhiều năm (10 năm) là: 1450mm, cao hơn lượng nước mưa trung bình nhiều năm (30 năm) là 39mm. Lượng mưa năm cao nhất là 1877mm (năm 2008), lượng mưa thấp nhất là 760mm (năm 2002).

Thời gian bắt đầu mùa mưa trung bình nhiều năm là ngày 11 tháng 5, thời gian bắt đầu mùa mưa sớm nhất là ngày 31 tháng 3 năm 1999, thời gian bắt đầu mùa mưa muộn nhất là ngày 11 tháng 6 năm 2002.

Thời gian kết thúc mùa mưa trung bình nhiều năm là ngày 9 tháng 11, thời gian kết thúc sớm nhất là ngày 17 tháng 10 năm 2006 và muộn nhất là ngày 18 tháng 12 năm 2000.

II.3.3.Độ ẩm không khí (%): Độ ẩm không khí trung bình nhiều năm của là 83%, độ ẩm không khí thấp nhất năm là 34% xuất hiện vào năm 2003.

II.3.4.Tổng số giờ nắng (giờ): Trung bình nhiều năm trong 30 năm của tổng số giờ nắng năm là 2533,8 giờ, trung bình 10 năm là 2330,8 giờ. Năm có tổng số giờ nắng nhiều nhất là 2940,2 giờ (năm 1987), năm có tổng số giờ nắng thấp nhất là 2082,4 giờ (năm 2007).

II.3.5.Bốc hơi (mm): Trung bình nhiều năm trong 30 năm của tổng số bốc hơi năm là 1101,1 mm, trung bình 10 năm là 1037,9 mm. Năm có tổng số bốc hơi nhiều nhất là 1391,6 mm (năm 1981). Năm có tổng số bốc hơi thấp nhất là 722,9mm (năm 1999).

II.3.6.Gió: khu vực chịu ảnh hưởng hai mùa gió chính: Gió mùa Tây Nam mang theo nhiều hơi nước, thổi vào mùa mưa. Hướng gió thịnh hành là hướng Đông Bắc chiếm tần suất 50-60%, kế đến là hướng Đông chiếm tần suất 20-30%, tốc độ gió trung bình là 3,8m/s. Từ tháng 11 đến tháng 4, gió mùa Đông Bắc thịnh hành, thổi cùng hướng với các cửa sông, làm gia tăng tác động thủy triều và xâm nhập mặn theo sông rạch vào đồng ruộng, đồng thời làm hư hại đê biển, được gọi là gió chướng.

Nhìn chung, khu vực nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa chung của đồng bằng sông Cửu Long với đặc điểm nền nhiệt cao và ổn định quanh năm, ít bão, thuận lợi cho phát triển nông nghiệp. Tuy nhiên trong 10 năm qua, điều kiện khí hậu thủy văn diễn biến khá phức tạp so với quy luật, tình hình thiên tai lũ lụt, bão lốc xảy ra liên tiếp, tình trạng xâm nhập mặn khá nghiêm trọng vào mùa nắng.

II.4. Nước ngầm:

Tại vị trí hố khoan, sau khi kết thúc hố khoan 24 giờ, mực nước ổn định đo được có số liệu như sau:

	<u>Độ sâu mực nước (m)</u>	<u>Ngày đo</u>	<u>Ghi chú</u>
- Hố khoan HK1:	-0.70	03/11/2025	
- Hố khoan HK2:	-0.70	03/11/2025	

II.5. Đặc điểm, quy mô, tính chất công trình:

- Loại công trình: dân dụng.
- Cấp công trình: cấp III.

III. KHỐI LƯỢNG KHẢO SÁT XÂY DỰNG THỰC HIỆN:

Toàn bộ khối lượng công việc tại hiện trường và trong phòng được liệt kê trong bảng dưới đây:

TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT

STT	Nội dung công việc	Đơn vị	KL thực hiện	Ghi chú
1	Định vị hố khoan	Hố	2	
2	Tổng khối lượng mét khoan	m	60.0	
	Hố khoan HK1	m	30.0	
	Hố khoan HK2	m	30.0	
3	Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT)	Lần	30.0	
4	Thí nghiệm nước	Mẫu	01	
5	Xác định 9 chỉ tiêu cơ lý của mẫu đất	Mẫu	30.0	
6	Báo cáo	Bộ	10	

IV. QUY TRÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP KHẢO SÁT:

IV.1 CÔNG TÁC HIỆN TRƯỜNG:

IV.1.1 Định vị hố khoan:

Vị trí của các hố khoan được Chủ đầu tư, Đơn vị giám sát cùng Tổ khoan xác định ngoài hiện trường bằng máy toàn đạc điện tử.

IV.1.2 Thiết bị khoan:

- Thiết bị bao gồm:
- Máy khoan XY-1 và các phụ tùng kèm theo.
- Các loại ống chống bằng thép tráng kẽm đường kính 110mm - 114mm.
- Ống mẫu nguyên dạng là ống thép tráng kẽm có đầu vát mỏng. Ống mẫu có đường kính ngoài 76 mm , dài 600 mm và 1000 mm.
- Các thiết bị phụ trợ.

IV.1.3 Phương pháp khoan:

- **Công tác khoan** được tiến hành theo phương pháp khoan xoay, bơm rửa bằng dung dịch sét kết hợp hạ ống chống. Đường kính hố khoan 91 mm. Đường kính ống chống 114 mm. Thiết bị khoan được sử dụng là máy khoan XY-1. Trong quá trình khoan, tổ khoan theo dõi tỉ mỉ để phát hiện sự thay đổi của địa tầng theo độ sâu; và kết hợp với mô tả mẫu nguyên dạng, mẫu xuyên tiêu chuẩn để lập hình trụ hố khoan ngay tại hiện trường.
- **Công tác lấy mẫu nguyên dạng** thực hiện với khoảng cách lấy mẫu là 2.0 mét. Đáy hố khoan được bơm rửa và vét sạch trước khi lấy mẫu. Các mẫu được vét sạch và bọc hai đầu bằng parafin ngay nhằm giữ đất ở trạng thái tự nhiên. Toàn bộ công tác lấy

mẫu, vận chuyển và bảo quản được tiến hành theo các quy trình và tiêu chuẩn hiện hành.

- **Công tác thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT):** được tiến hành ngay sau khi lấy mẫu nguyên dạng bằng ống bô đôi có đường kính ngoài 51 mm, đường kính trong 35 mm. Thí nghiệm được thực hiện làm 3 hiệp, mỗi hiệp xuyên vào đất 15 cm và ghi nhận số lần búa rơi. Số búa hiệp đầu dùng để tham khảo, số búa của 2 hiệp cuối là tổng N. Số N dùng xác định trạng thái của đất. Búa sử dụng là búa tiêu chuẩn được thả rơi tự do. Búa nặng 63.5 kg, tầm rơi 76 cm.

IV.2. CÔNG TÁC THÍ NGHIỆM TRONG PHÒNG:

Công tác trong phòng bao gồm các thí nghiệm xác định các tính chất vật lý và các đặc trưng cơ học của các mẫu đất. Trong mỗi mẫu đất, mỗi chỉ tiêu vật lý được thí nghiệm 2 lần song song, giữa 2 lần không vượt quá sai số cho phép, các chỉ tiêu thí nghiệm bao gồm:

- Thí nghiệm thành phần hạt P% được tiến hành bằng phương pháp rây kết hợp với phương pháp tỉ trọng kế. Kết quả thí nghiệm thể hiện trên biểu đồ bán logaric thể hiện mối liên hệ giữa % cỡ hạt cộng dồn và cấp đường kính hạt.
- Thí nghiệm dung trọng tự nhiên bằng phương pháp dao vòng.
- Độ ẩm xác định bằng phương pháp sấy mẫu ở nhiệt độ 105°C cho đến khi khối lượng mẫu không đổi.
- Tỉ trọng xác định bằng phương pháp bép cát.
- Xác định giới hạn chảy bằng phương pháp thả chùy.
- Xác định giới hạn dẻo bằng phương pháp lăn đất thành dây có đường kính 3 mm..
- Thí nghiệm cắt trực tiếp thực hiện theo sơ đồ cắt nhanh không thoát nước, không có kết. Các mẫu thí nghiệm được cắt ở các cấp áp lực khác nhau tùy vào loại đất và trạng thái của chúng. Đó là các cấp 25, 50, 75 kN/m² hoặc 50, 100, 150 kN/m² hoặc 100, 200, 300 kN/m² để xác định Lực dính đơn vị C (kN/m²) và Góc ma sát trong ϕ (độ). Kết quả thí nghiệm được biểu diễn dưới dạng biểu đồ với đường thẳng qua 3 điểm liên hệ giữa Ứng suất nén σ (kN/m²) và Ứng lực cắt τ (kN/m²) tương ứng.
- Thí nghiệm nén lún một trục được thực hiện theo sơ đồ nén nhanh, bão hòa nước. Các mẫu được nén dưới các cấp áp lực khác nhau 25, 50, 100, 200, 400 kN/m² hoặc 50, 100, 200, 400, 800 kN/m² để xác định Hệ số rỗng e_0 , Hệ số nén lún a_v (m²/kN) và Module tổng biến dạng E (kN/m²) ứng với từng cấp áp lực. Kết quả thí nghiệm được biểu diễn dưới dạng đường cong nén chặt giữa Hệ số rỗng e_n và Ứng suất nén tương ứng σ (kN/m²).
- Thí nghiệm chỉ tiêu mẫu nước ăn mòn bê tông: Hàm lượng: Ca²⁺, Mg²⁺, NH₄⁺, Na⁺, K⁺, HCO₃⁻, SO₄²⁻, Cl⁻; Độ pH; Tổng độ cứng; CO₂ tự do, CO₂ xâm thực...

IV.3. CÔNG TÁC CHỈNH LÝ THỐNG KÊ VÀ TỔNG HỢP KẾT QUẢ:

Dựa vào các kết quả thí nghiệm - các chỉ tiêu cơ lý, kết hợp tài liệu thu thập ngoài khoan hiện trường tiến hành công việc thống kê, chỉnh lý kết quả để xác định các đặc trưng của các lớp đất và gọi tên các đơn nguyên địa chất dự án được phân chia.

Đối với lớp có số mẫu nhiều hơn hoặc bằng 6, công tác chỉnh lý thống kê số liệu bao gồm thống kê các kết quả thí nghiệm trong phòng nhằm cung cấp các thông số đặc trưng và tiêu biểu cho mỗi lớp.

Đối với các chỉ tiêu vật lý đã tiến hành thống kê số liệu theo phương pháp loại dần các giá trị cực trị sao cho hệ số phân tán V của mỗi chỉ tiêu đạt được nhỏ hơn giới hạn quy định. Phương pháp này nhằm loại bỏ các giá trị không đặc trưng do tính không đồng nhất của mỗi lớp đất theo không gian. Các giá trị trung bình của các lớp sau khi loại bỏ các giá trị đột biến sẽ là giá trị đặc trưng cho lớp đó. Đối với dung trọng tự nhiên γ_w đã xác định các giá trị tính toán $\gamma_{0.85}$ và $\gamma_{0.95}$ ứng với xác suất tin cậy 85% và 95%.

Nếu trong phạm vi đơn nguyên địa chất công trình có số lượng mẫu ít hơn 6 thì giá trị tính toán các chỉ tiêu của chúng được tính toán theo phương pháp trung bình cực tiểu và trung bình cực đại.

$$X_{tt} = \frac{X_{tc} + X_{max}}{2}$$

$$X_{tt} = \frac{X_{tc} + X_{min}}{2}$$

Việc chọn tính theo công thức là tùy thuộc vào chỉ tiêu làm tăng độ an toàn cho công trình.

Đối với các giá trị lực dính kết C và góc ma sát trong φ thu thập được từ các thí nghiệm cắt trực tiếp cũng được chỉnh lý thống kê thông qua hệ số phân tán, sau đó bằng phương pháp trung bình bình phương nhỏ nhất xác định các giá trị tiêu chuẩn cho mỗi lớp. Ngoài ra, còn tiến hành xác định các giá trị tính toán của lực dính kết C ($C_{0.85}$, $C_{0.95}$) và góc ma sát trong φ ($\varphi_{0.85}$, $\varphi_{0.95}$) ứng với xác suất tin cậy 85% và 95%. Các giá trị này được sử dụng để tính toán nền móng ở các trạng thái giới hạn

V. KẾT QUẢ, SỐ LIỆU KHẢO SÁT XÂY DỰNG SAU KHI THÍ NGHIỆM, PHÂN TÍCH:

Theo kết quả của công tác khoan các hố khoan tại hiện trường và các kết quả thí nghiệm các mẫu nguyên dạng trong phòng phục vụ công tác thiết kế cho dự án Xây dựng nhà đa năng cho trường học các cấp đạt chuẩn quốc gia; Hạng mục Nhà đa năng Trường THCS Bình Xuân, báo cáo tổng hợp và thống kê số liệu địa chất của các hố khoan, phân chia tầng gồm các lớp như sau:

Lớp A

Lớp thổ nhưỡng đất mặt. Xuất hiện từ độ sâu 0.0m đến -0.7m (HK1) và từ 0.0m đến -0.6m (HK2).

Lớp 1

Bùn, màu xám đen, trạng thái chảy. Xuất hiện từ độ sâu -0.70m đến -30.0m (HK1) và từ -0.6m đến -30.0m (HK2).

Các chỉ tiêu cơ lý như sau:

STT	Các chỉ tiêu cơ lý	KH	Đơn vị	Lớp 1
1	Thí nghiệm (SPT)	N30 _{min} N30 _{max}	búa búa	1 4
2	Thành phần hạt			
	+ Hàm lượng hạt sỏi		%	0.00
	+ Hàm lượng hạt cát		%	29.16
	+ Hàm lượng hạt bụi		%	27.02
	+ Hàm lượng hạt sét		%	43.82
3	Độ ẩm tự nhiên	W	%	57.57
4	Dung trọng tự nhiên	γ_w	g/cm ³	1.50
5	Dung trọng khô	γ_k	g/cm ³	0.95
6	Dung trọng đẩy nổi	γ_{dn}	g/cm ³	0.59
7	Tỷ trọng	G _s	g/cm ³	2.61
8	Độ bão hoà	S	%	86
9	Độ rỗng	n	-	64
10	Hệ số rỗng	e	%	1.752
11	Giới hạn chảy	W _L	%	54.29
12	Giới hạn dẻo	W _P	%	27.88
13	Chỉ số dẻo	I _P	%	26.42
14	Độ sệt	B	-	1.12
15	Góc ma sát trong			
	- Giá trị tiêu chuẩn	φ^{tc}	Độ	5°53'
16	Lực dính kết			
	- Giá trị tiêu chuẩn	C ^{tc}	Kg/cm ²	0.059

17	Thí nghiệm nén lún			
	- Hệ số nén	a_{1-2}	cm^2/kg	0.196
	- Module tổng biến dạng	E_{1-2}	kg/cm^2	5.3
18	Sức chịu tải quy ước	R	kg/cm^2	0.44

VI. CÁC Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ, LƯU Ý, ĐỀ XUẤT:

- Lớp A là lớp cát san lấp mặt.
- Lớp 1 là lớp đất yếu, chiều dày lớn, tính nén lún cao. Ảnh hưởng đến ổn định lún nền móng công trình;

VII. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ:**VII.1 Kết luận:***** Địa tầng:**

Tóm lại, theo tài liệu của các hố khoan khảo sát, thí nghiệm ngoài hiện trường và kết quả của các mẫu thí nghiệm trong phòng, tại vị trí hố khoan đất nền được phân chia như sau:

- Lớp A: Lớp thổ nhưỡng đất mặt;
- Lớp 1: Bùn, màu xám đen, trạng thái chảy;

*** Nước ăn mòn:**

- Kết quả phân tích mẫu nước được thu thập vào thời điểm khảo sát cho thấy nước theo tiêu chuẩn TCVN 12041: 2017 nước thuộc nhóm không xâm thực bê tông..

VII.2 Kiến nghị:

Khi thiết kế dự án báo cáo kiến nghị:

- Có thể xử lý, gia cố lớp 1 nhằm chống biến dạng lớn cho các hạng mục hạ tầng;
- Phụ thuộc vào qui mô, tải trọng công trình việc thiết kế cần nhắc chọn thông số tính toán, kích thước móng, chiều sâu đặt móng, số cọc trong nhóm; chọn hệ số an toàn hợp lý nhằm đảm bảo sự ổn định của công trình xây dựng về khả năng chịu tải và biến dạng.

VIII. CÁC PHỤ LỤC, BIỂU BẢNG KÈM THEO:

- PL1: Mặt bằng định vị hố khoan
- PL2: Hình trụ hố khoan
- PL3: Mặt cắt địa chất công trình
- PL4: Kết quả thống kê chỉ tiêu cơ lý các mẫu đất
- PL5: Kết quả tổng hợp chỉ tiêu cơ lý các lớp đất
- PL6: Kết quả thí nghiệm mẫu nước ăn mòn bê tông

Phần B

PHỤ LỤC

PL1 - MẶT BẰNG ĐỊNH VỊ HỐ KHOAN

PL2 - HÌNH TRỤ HỐ KHOAN

HÌNH TRỤ HỐ KHOAN

DỰ ÁN: XÂY DỰNG NHÀ ĐA NĂNG CHO TRƯỜNG HỌC CÁC CẤP ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA

HẠNG MỤC: NHÀ ĐA NĂNG TRƯỜNG THCS BÌNH XUÂN

ĐỊA ĐIỂM: PHƯỜNG BÌNH XUÂN, TỈNH ĐỒNG THÁP

Hố khoan: HK1 Độ sâu: 30.0 m Tỷ lệ: 1/150

Ngày khoan: 02/11/2025

Máy khoan: XY xuất xứ Trung Quốc

Hoàn thành: 02/11/2025

Mức nước xuất hiện trong hố khoan (m): -0.70

Pp khoan xoay thổi rửa sử dụng Betonite

Tỷ lệ (m)	Tên lớp	Cao độ	Độ sâu lớp (m)	Bề dày lớp	TRỤ CẮT	Số hiệu và độ sâu mẫu	MÔ TẢ	THÍ NGHIỆM XUYỀN TIÊU CHUẨN					Số hiệu và độ sâu SPT				
								Số búa ứng với mỗi 15cm			N	Biểu đồ SPT					
								15cm	15cm	15cm		10		20	30	40	50
0.0	A	0.00 -0.70	0.00 0.70	0.7			Lớp thổ nhưỡng đất mặt										
1.5	1			29.3		UD1 1.8 - 2.0	Bùn, màu xám đen, trạng thái chảy	0	0	1	1						SPT1 2.0 - 2.45
3.0						UD2 3.8 - 4.0		0	0	1	1						SPT2 4.0 - 4.45
4.5						UD3 5.8 - 6.0		0	0	1	1						SPT3 6.0 - 6.45
6.0						UD4 7.8 - 8.0		0	0	1	1						SPT4 8.0 - 8.45
7.5						UD5 9.8 - 10.0		0	0	1	1						SPT5 10.0 - 10.45
9.0						UD6 11.8 - 12.0		1	0	1	1						SPT6 12.0 - 12.45
10.5						UD7 13.8 - 14.0		1	0	1	1						SPT7 14.0 - 14.45
12.0						UD8 15.8 - 16.0		1	0	1	1						SPT8 16.0 - 16.45
13.5						UD9 17.8 - 18.0		1	1	0	1						SPT9 18.0 - 18.45
15.0						UD10 19.8 - 20.0		1	0	1	1						SPT10 20.0 - 20.45
16.5						UD11 21.8 - 22.0		1	1	1	2						SPT11 22.0 - 22.45
18.0						UD12 23.8 - 24.0		1	1	1	2						SPT12 24.0 - 24.45
19.5						UD13 25.8 - 26.0		1	1	2	3						SPT13 26.0 - 26.45
21.0						UD14 27.8 - 28.0		1	1	2	3						SPT14 28.0 - 28.45
22.5						UD15 29.8 - 30.0		1	2	2	4						SPT15 30.0 - 30.45

HÌNH TRỤ HỐ KHOAN

DỰ ÁN: XÂY DỰNG NHÀ ĐA NĂNG CHO TRƯỜNG HỌC CÁC CẤP ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA
HẠNG MỤC: NHÀ ĐA NĂNG TRƯỜNG THCS BÌNH XUÂN
ĐỊA ĐIỂM: PHƯỜNG BÌNH XUÂN, TỈNH ĐỒNG THÁP

Hố khoan: HK2 Độ sâu: 30.0 m Tỷ lệ: 1/150

Ngày khoan: 02/11/2025

Máy khoan: XY xuất xứ Trung Quốc


Hoàn thành: 02/11/2025

Mức nước xuất hiện trong hố khoan (m): -0.70

Pp khoan xoay thổi rửa sử dụng Betonite

Tỷ lệ (m)	Tên lớp	Cao độ	Độ sâu lớp (m)	Bề dày lớp	TRỤ CẮT	Số hiệu và độ sâu mẫu	MÔ TẢ	THÍ NGHIỆM XUYỀN TIÊU CHUẨN						Số hiệu và độ sâu SPT			
								Số búa ứng với mỗi 15cm			N	Biểu đồ SPT					
								15cm	15cm	15cm		10	20		30	40	50
0.0	A	0.00	0.00	0.6													
		-0.60	0.60														
1.5						UD1 1.8 - 2.0	Bùn, màu xám đen, trạng thái chảy	0	0	1	1						SPT1 2.0 - 2.45
3.0						UD2 3.8 - 4.0		0	0	1	1						SPT2 4.0 - 4.45
4.5						UD3 5.8 - 6.0		0	0	1	1						SPT3 6.0 - 6.45
6.0						UD4 7.8 - 8.0		0	0	1	1						SPT4 8.0 - 8.45
7.5						UD5 9.8 - 10.0		0	0	1	1						SPT5 10.0 - 10.45
9.0						UD6 11.8 - 12.0		1	0	1	1						SPT6 12.0 - 12.45
10.5						UD7 13.8 - 14.0		1	0	1	1						SPT7 14.0 - 14.45
12.0	1			29.4		UD8 15.8 - 16.0		1	1	0	1						SPT8 16.0 - 16.45
13.5						UD9 17.8 - 18.0		1	0	1	1						SPT9 18.0 - 18.45
15.0						UD10 19.8 - 20.0		1	0	1	1						SPT10 20.0 - 20.45
16.5						UD11 21.8 - 22.0		1	1	1	2						SPT11 22.0 - 22.45
18.0						UD12 23.8 - 24.0		1	1	2	3						SPT12 24.0 - 24.45
19.5						UD13 25.8 - 26.0		1	1	2	3						SPT13 26.0 - 26.45
21.0						UD14 27.8 - 28.0		1	2	2	4						SPT14 28.0 - 28.45
22.5						UD15 29.8 - 30.0		1	2	2	4						SPT15 30.0 - 30.45
24.0																	
25.5																	
27.0																	
28.5																	
30.0		-30.0	30.0														

PL3 – MẶT CẮT ĐỊA CHẤT



TÊN LỖ KHOAN	HK1	HK2
ĐỘ SÂU (m)	30	30

CHÚ GIẢI



Lớp thổ nhưỡng đất mặt



Bùn, màu xám đen, trạng thái chảy

CTY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ THIẾT KẾ
PHƯƠNG ANH
ĐC: 237 Nam Hòa, Tổ 4, KP1, P. Phước Long, TP. HCM
Điện thoại: 08.54095709, Fax: 08.54095709
Website: www.diakytuathuonganh.com

MẶT CẮT ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH

DỰ ÁN: XÂY DỰNG NHÀ ĐA NĂNG CHO TRƯỜNG HỌC CÁC CẤP ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA
HẠNG MỤC: NHÀ ĐA NĂNG TRƯỜNG THCS BÌNH XUÂN
ĐỊA ĐIỂM: PHƯỜNG BÌNH XUÂN, TỈNH ĐỒNG THÁP

Thực hiện: KS. ĐẶNG VŨ TRƯỜNG

Tp Thí Nghiệm: KS. PHẠM TẤN KHANH


Chủ nhiệm KSĐC: ThS. NGUYỄN THÀNH PHÚ

Tỷ Lệ:
V=1/200

Bản vẽ số:
01/01

PL4 - BẢNG THỐNG KÊ CHỈ TIÊU CƠ LÝ CỦA CÁC LỚP ĐẤT

PL5 - BẢNG TỔNG HỢP CHỈ TIÊU CƠ LÝ CỦA CÁC LỚP ĐẤT



DỰ ÁN: XÂY DỰNG NHÀ ĐA NĂNG CHO TRƯỜNG HỌC CÁC CẤP ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA

HẠNG MỤC: NHÀ ĐA NĂNG TRƯỜNG THCS BÌNH XUÂN

ĐỊA ĐIỂM: PHƯỜNG BÌNH XUÂN, TỈNH ĐỒNG THÁP


φ_{1c}, C_{1c} - Giá trị tiêu chuẩn của góc ma sát trong và lực dính (Is standard value of Angle of internal friction & Cohesion)

φ_1, C_1 - Giá trị tính toán của góc ma sát trong và lực dính ứng với độ tin cậy $\alpha = 0.95$ (Value of Angle of internal friction & Cohesion correspond to confident level $\alpha = 0.95$)

φ_2, C_2 - Giá trị tính toán của góc ma sát trong và lực dính ứng với độ tin cậy $\alpha = 0.85$ (Value of Angle of internal friction & Cohesion correspond to confident level $\alpha = 0.85$)

" * " - Giá trị loại trừ ra khỏi tập hợp thống kê (Exclude value combine statistic data)

"NP" - Không thể hiện tính dẻo (No plasticity)



DỰ ÁN: XÂY DỰNG NHÀ ĐA NĂNG CHO TRƯỜNG HỌC CÁC CẤP ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA

ĐIỂM ĐIỂM: PHƯỜNG BÌNH XUÂN, TỈNH ĐỒNG THÁP

TIÊU CHUẨN THÍ NGHIỆM: TCVN 4195-2012; 4196-2012; 4197-2012; 4198-2014; 4199-1995; 4200-2012; 4202-2012; ...vvv...

Ngày Thí Nghiệm: 03/11/2025

"NP" Không thể hiện tính dè

TRƯỞNG PHÒNG THÍ NGHIỆM

TỔNG GIÁM ĐỐC

ĐÌNH VĂN TÁNH

PL6 - KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM MẪU NƯỚC ĂN MÒN BÊ TÔNG



Phụ lục 6
KẾT QUẢ PHÂN TÍCH HÓA NƯỚC

BIỂU KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM NƯỚC XÂY DỰNG

Dự án: Xây dựng nhà đa năng cho trường học các cấp đạt chuẩn quốc gia

Hạng mục: Nhà đa năng Trường THCS Bình Xuân

Địa điểm: Phường Bình Xuân - tỉnh Đồng Tháp

Ký hiệu mẫu: N1-HK1 - Mẫu nước trong hố khoan

Ngày nhận mẫu: 03/11/2025

Ngày thí nghiệm: 04/11/2025

Xác định các chỉ tiêu nước phục vụ xây dựng

Tiêu chuẩn thí nghiệm và đánh giá: TCVN 4506:2012; TCVN 6492:2011; TCVN 6200:2012

TCVN 6194:1996; TCVN 3994:1985; TCVN 12041:2017; TCXD 81:1981

TÍNH CHẤT VẬT LÝ

Nhiệt độ mẫu: 29°C Màu sắc: Không màu
Tổng lượng cặn không tan: 17 mg/l Mùi: Không mùi
Tổng lượng muối hòa tan: 1020 mg/l Váng dầu mỡ: không văng

PHÂN TÍCH HÓA HỌC NƯỚC

THÀNH PHẦN		KẾT QUẢ			THÀNH PHẦN		KẾT QUẢ		
		mg/l	meq/l	% meq			mg/l	meq/l	% meq
Cation	Ca ²⁺	48.10	2.400	13.71	Anion	HCO ₃ ⁻	128.14	2.100	12.00
	Mg ²⁺	49.86	4.100	23.43		SO ₄ ²⁻	43.23	0.900	5.14
	NH ₄ ⁺	1.50	0.083	0.47		Cl ⁻	514.03	14.500	82.86
	Na ⁺	250.99	10.918	62.39		CO ₃ ²⁻	0.00	0.000	0.00
Tổng		350.45	17.500	100.00	Tổng		685.39	17.500	100.00
Độ pH		7.18	TCVN 12041:2017						
CO ₂ tự do (mg/l)		8.80	Mức độ xâm thực	pH	SO ₄ ²⁻	CO ₂	NH ₄ ⁺	Mg ²⁺	
CO ₂ xâm thực (mg/l)		5.30			mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	
Nhận xét:			Nhẹ	5.5-6.5	200-600	15-40	15-30	300-1000	
Căn cứ TCVN 12041:2017, nước thuộc nhóm không xâm thực bê tông.			Trung bình	5.5-4.5	600-3000	40-100	30-60	1000-3000	
			Mạnh	4.5-4.0	3000-6000	> 100	60-100	> 3000	

TP. HCM, ngày 05 tháng 11 năm 2025

Thí nghiệm

Trưởng phòng

P. Tổng giám đốc

Trần Thị Phi

Phạm Tấn Khanh

Huỳnh Văn Dũng

Phần C

BIỂU ĐỒ THÍ NGHIỆM



**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ THIẾT KẾ
PHƯƠNG ANH**
PHÒNG THÍ NGHIỆM KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG LAS-XD 58.014
ISO/ IEC 17025

Dự án: **XÂY DỰNG NHÀ ĐA NĂNG CHO TRƯỜNG HỌC CÁC CẤP ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA**

Hạng mục: **NHÀ ĐA NĂNG TRƯỜNG THCS BÌNH XUÂN**

Hố khoan: **HK1** Tên mẫu: **HK1-UD1**

Độ sâu: **1.8 - 2** Ngày TN: **03/11/2025**

TCVN ÁP DỤNG: 4195-2012; 4196-2012; 4197-2012;
4198-2014; 4199-1995; 4200-2012; 4202-2012;...v.v.v...

Tên gọi (TCVN 5746:2024) **Bùn, màu xám đen, trạng thái chảy**


Tính chất vật lý/Phy. Pro.	W_{in}	γ_w	γ_k	G	Δ	W_L	W_p	I_p	B	e_0
Giá trị/ Value	65.31	1.52	0.92	92	2.64	52.9	25.3	27.6	1.45	1.871

KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM NÉN LÚN:

TCVN 4200 - 2012

Hệ số hiệu chỉnh:						1.022
Chiều cao mẫu/Height		20mm	Số đọc sau 24h:			483.3
P _n	(kg/cm ²)	0.00	0.25	0.50	1.00	2.00
Δh _n	(0.01mm)		138.0	222.0	332.4	472.8
Δh _m	(0.01mm)		6.0	7.5	9.5	14.0
Δε _n	-		0.194	0.315	0.474	0.673
ε _n	-	1.871	1.677	1.556	1.397	1.198
a	(cm ² /kg)		0.776	0.484	0.318	0.199
E _o	(kg/cm ²)		3.7	5.5	8.0	12.0

Đồ thị thí nghiệm nén lún/ Chart of test




KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM CẮT PHẪNG:

TCVN 4199 - 1995

Kiểu cắt/Shear style:	Ứng biến/Direct shear test		
Hệ số vòng ứng biến/Proving ring calibration factor:			0.01823
Áp lực	Số	US cắt	
nén, P_n	đọc	τ_{max}	$\tan \varphi =$
(kg/cm ²)	(vạch)	(kg/cm ²)	
0.25	4.2	0.077	$\varphi = 5\text{°}26'$
0.50	5.5	0.100	
0.75	6.8	0.124	$C = 0.053$ (kg/cm ²)

Đồ thị thí nghiệm cắt phẳng/ Chart of test




KẾT QUẢ PT TP HẠT: TCVN 4198 - 2014

Khối lượng đất/Mass of soil (g): 28.43 Nhiệt độ: 29.0 (oC)

Phần phân tích bằng rây/Sieve Analysis, (>0.1mm):	Đ/k cỡ sàng(mm:)			>10	10.0	5.0	2.0	1.0	0.5	0.25	0.1
	K/l trên sàng(mm:)				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0
Cấp hạt/Grainy grade	Sỏi sạn			Cát					Bụi		Sét
Đk cỡ hạt/D. grainy grade(mm:)	> 10	10-5	5-2	2-1	1-0.5	0.5-0.25	0.25-0.1	0.1-0.05	0.05-0.01	0,01-0,002	<0,002
P cỡ hạt /P. of grain on sieve(%):							7.1	34.8	9.3	7.6	41.3
P lọt rây/Cumulate percent(%):							100.0	92.9	58.1	48.8	41.3

Đồ thị thí nghiệm thành phần hạt/ Chart of test



ĐD Nhóm Thí Nghiệm

Kiểm Tra

Tp Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 11 năm 2025

Trưởng Phòng Thí Nghiệm

Đặng Vũ Trường

Ks. Lê Vũ King

Phạm Tấn Khanh



**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ THIẾT KẾ
PHƯƠNG ANH**
PHÒNG THÍ NGHIỆM KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG LAS-XD 58.014
ISO/ IEC 17025

Dự án: **XÂY DỰNG NHÀ ĐA NĂNG CHO TRƯỜNG HỌC CÁC CẤP ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA**
Hạng mục: **NHÀ ĐA NĂNG TRƯỜNG THCS BÌNH XUÂN**
Hố khoan: **HK1** Tên mẫu: **HK1-UD2**
Độ sâu: **3.8 - 4** Ngày TN: **03/11/2025**

TCVN ÁP DỤNG: 4195-2012; 4196-2012; 4197-2012;
4198-2014; 4199-1995; 4200-2012; 4202-2012;...v.v.v...

Tên gọi (TCVN 5746:2024) **Bùn, màu xám đen, trạng thái trạng thái chảy**


Tính chất vật lý/Phy. Pro.	W_{in}	γ_w	γ_k	G	Δ	W_L	W_p	I_p	B	e_0
Giá trị/ Value	73.42	1.48	0.85	93	2.59	58.4	30.1	28.3	1.53	2.035

KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM NÉN LÚN:

TCVN 4200 - 2012

Hệ số hiệu chỉnh:						1.020
Chiều cao mẫu/Height		20mm	Số đọc sau 24h:			496.8
P _n	(kg/cm ²)	0.00	0.25	0.50	1.00	2.00
Δh _n	(0.01mm)		134.1	215.9	330.2	487.1
Δh _m	(0.01mm)		6.0	7.5	9.5	14.0
Δe _n	-		0.198	0.323	0.496	0.732
e _n	-	2.035	1.837	1.712	1.539	1.303
a	(cm ² /kG)		0.792	0.500	0.346	0.236
E _o	(kg/cm ²)		3.8	5.7	7.8	10.8

Đồ thị thí nghiệm nén lún/ Chart of test




KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM CẮT PHẪNG:

TCVN 4199 - 1995

Kiểu cắt/Shear style: Ứng biến/Direct shear test		
Hệ số vòng ứng biến/Proving ring calibration factor:		0.01823
Áp lực	Số	US cắt
nén, P_n	đọc	τ_{max}
(kg/cm ²)	(vạch)	(kg/cm ²)
0.25	3.4	0.062
0.50	4.4	0.080
0.75	5.4	0.098
		$\tan \varphi = 0.073$
		$\varphi = 4^{\circ}11'$
		$C = 0.044$ (kg/cm ²)

Đồ thị thí nghiệm cắt phẳng/ Chart of test



KẾT QUẢ PT TP HẠT: TCVN 4198 - 2014

Khối lượng đất/Mass of soil (g):

29.04

Nhiệt độ:

29.0 (oC)

Phân phân tích bằng rây/Sieve Analysis,
(>0.1mm):

Đ/k cỡ sàng(mm:)

>10

10.0

5.0

2.0

1.0

0.5

0.25

0.1

K/1 trên sàng(mm:)

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1.0

0.7

Cấp hạt/Grainy grade

Sỏi sạn

Cát

Bụi

Sét

Đk cỡ hạt/D. grainy grade(mm:)

> 10

10-5

5-2

2-1

1-0.5

0.5-0.25

0.25-0.1

0.1-0.05

0.05-0.01

0.01-0.002

P cỡ hạt /P. of grain on sieve(%):

3.5

2.2

27.6

11.4

14.2

41.1

P lọt rây/Cumulate percent(%):

100.0

96.5


94.2

66.7

55.3

41.1

Đồ thị thí nghiệm thành phần hạt/ Chart of test



ĐD Nhóm Thí Nghiệm

Đặng Vũ Trường

Kiểm Tra

Ks. Lê Vũ King

Tp Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 11 năm 2025

Trưởng Phòng Thí Nghiệm

Phạm Tấn Khanh



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ THIẾT KẾ
PHƯƠNG ANH
PHÒNG THÍ NGHIỆM KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG LAS-XD 58.014
ISO/ IEC 17025

Dự án: **XÂY DỰNG NHÀ ĐA NĂNG CHO TRƯỜNG HỌC CÁC CẤP ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA**
Hạng mục: **NHÀ ĐA NĂNG TRƯỜNG THCS BÌNH XUÂN**
Hố khoan: **HK1** Tên mẫu: **HK1-UD3**
Độ sâu: **5.8 - 6** Ngày TN: **03/11/2025**
Tên gọi (TCVN 5746:2024) **Bùn, màu xám đen, trạng thái trạng thái chảy**

TCVN ÁP DỤNG: 4195-2012; 4196-2012; 4197-2012;
4198-2014; 4199-1995; 4200-2012; 4202-2012;...v.v.v...


Tính chất vật lý/Phy. Pro.	W_{in}	γ_w	γ_k	G	Δ	W_L	W_p	I_p	B	e_0
Giá trị/ Value	66.71	1.53	0.92	95	2.60	54.6	28.3	26.3	1.46	1.833

KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM NÉN LÚN:

TCVN 4200 - 2012

Hệ số hiệu chỉnh:						1.023
Chiều cao mẫu/Height		20mm	Số đọc sau 24h:			467.6
P _n	(kg/cm ²)	0.00	0.25	0.50	1.00	2.00
Δh _n	(0.01mm)		130.6	218.8	330.8	456.9
Δh _m	(0.01mm)		6.0	7.5	9.5	14.0
Δε _n	-		0.181	0.306	0.466	0.642
ε _n	-	1.833	1.652	1.527	1.367	1.191
a	(cm ² /kG)		0.724	0.500	0.320	0.176
E _o	(kg/cm ²)		3.9	5.3	7.9	13.4

Đồ thị thí nghiệm nén lún/ Chart of test




KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM CẮT PHẪNG:

TCVN 4199 - 1995

Kiểu cắt/Shear style: Ứng biến/Direct shear test		
Hệ số vòng ứng biến/Proving ring calibration factor:		0.01823
Áp lực	Số	US cắt
nén, P_n	đọc	τ_{max}
(kg/cm ²)	(vạch)	(kg/cm ²)
0.25	4.1	0.075
0.50	5.4	0.098
0.75	6.8	0.124
		$\tan \phi = 0.098$
		$\phi = 5.36'$
		$C = 0.050$ (kG/cm ²)

Đồ thị thí nghiệm cắt phẳng/ Chart of test




KẾT QUẢ PT TP HẠT: TCVN 4198 - 2014

Khối lượng đất/Mass of soil (g): 27.78 Nhiệt độ: 29.0 (oC)

Phân phân tích bằng rây/Sieve Analysis, (>0.1mm):		Đ/k cỡ sàng(mm:)		>10		10.0		5.0		2.0		1.0		0.5		0.25		0.1					
		K/l trên sàng(mm:)				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		1.6					
Cấp hạt/Grainy grade		Sỏi sạn				Cát						Bụi				Sét							
Đk cỡ hạt/D. grainy grade(mm:)		> 10		10-5		5-2		2-1		1-0.5		0.5-0.25		0.25-0.1		0.1-0.05		0.05-0.01		0,01-0,002		<0,002	
P cỡ hạt /P. of grain on sieve(%):												5.6		22.5		12.5		12.5		46.9			
P lọt rây/Cumulate percent(%):												100.0		94.4		71.9		59.4		46.9			

Đồ thị thí nghiệm thành phần hạt/ Chart of test



ĐD Nhóm Thí Nghiệm

Đặng Vũ Trường

Kiểm Tra

Ks. Lê Vũ King

Tp Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 11 năm 2025
Trưởng Phòng Thí Nghiệm

Phạm Tấn Khanh



**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ THIẾT KẾ
PHƯƠNG ANH**
PHÒNG THÍ NGHIỆM KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG LAS-XD 58.014
ISO/ IEC 17025

Dự án: **XÂY DỰNG NHÀ ĐA NĂNG CHO TRƯỜNG HỌC CÁC CẤP ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA**
Hạng mục: **NHÀ ĐA NĂNG TRƯỜNG THCS BÌNH XUÂN**
Hố khoan: **HK1** Tên mẫu: **HK1-UD4**
Độ sâu: **7.8 - 8** Ngày TN: **03/11/2025**

TCVN ÁP DỤNG: 4195-2012; 4196-2012; 4197-2012;
4198-2014; 4199-1995; 4200-2012; 4202-2012;...v.v.v...

Tên gọi (TCVN 5746:2024) **Bùn, màu xám đen, trạng thái trạng thái chảy**


Tính chất vật lý/Phy. Pro.	W_{in}	γ_w	γ_k	G	Δ	W_L	W_p	I_p	B	e_0
Giá trị/ Value	73.94	1.46	0.84	92	2.58	58.4	29.1	29.3	1.53	2.074

KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM NÉN LÚN:

TCVN 4200 - 2012

Hệ số hiệu chỉnh:					1.021	
Chiều cao mẫu/Height		20mm	Số đọc sau 24h:		490.5	
P _n	(kg/cm ²)	0.00	0.25	0.50	1.00	2.00
Δh _n	(0.01mm)		143.5	222.3	335.2	480.4
Δh _m	(0.01mm)		6.0	7.5	9.5	14.0
Δε _n	-		0.216	0.337	0.511	0.732
ε _n	-	2.074	1.858	1.737	1.563	1.342
a	(cm ² /kG)		0.864	0.484	0.348	0.221
E _o	(kg/cm ²)		3.6	5.9	7.9	11.6

Đồ thị thí nghiệm nén lún/ Chart of test




KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM CẮT PHẪNG:

TCVN 4199 - 1995

Kiểu cắt/Shear style:	Ứng biến/Direct shear test		
Hệ số vòng ứng biến/Proving ring calibration factor:			0.01823
Áp lực	Số	US cắt	
nén, P_n	đọc	τ_{max}	$\tan \varphi =$
(kg/cm ²)	(vạch)	(kg/cm ²)	
0.25	3.6	0.066	$\varphi = 4\text{ }34'$
0.50	4.7	0.086	
0.75	5.8	0.106	$C = 0.046$ (kg/cm ²)

Đồ thị thí nghiệm cắt phẳng/ Chart of test



KẾT QUẢ PT TP HẠT: TCVN 4198 - 2014

Khối lượng đất/Mass of soil (g):

27.34

Nhiệt độ:

29.0 (oC)

Phân phân tích bằng rây/Sieve Analysis,
(>0.1mm):

Đ/k cỡ sàng(mm.):
K/l trên sàng(mm.):

>10

10.0

5.0

2.0

1.0

0.5

0.25

0.1

Cấp hạt/Grainy grade

Sỏi sạn

Cát

Bụi

Sét

Đk cỡ hạt/D. grainy grade(mm.):

> 10

10-5

5-2

2-1

1-0.5

0.5-0.25

0.25-0.1

0.1-0.05

0.05-0.01

0.01-0.002

P cỡ hạt /P. of grain on sieve(%):

1.2

5.8

9.2

15.8

18.6

49.5

P lọt rây/Cumulate percent(%):

100.0

98.8


93.1

83.8

68.1

49.5

Đồ thị thí nghiệm thành phần hạt/ Chart of test



ĐD Nhóm Thí Nghiệm

Đặng Vũ Trường

Kiểm Tra

Ks. Lê Vũ King

Tp Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 11 năm 2025

Trưởng Phòng Thí Nghiệm

Phạm Tấn Khanh



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ THIẾT KẾ
PHƯƠNG ANH
PHÒNG THÍ NGHIỆM KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG LAS-XD 58.014
ISO/ IEC 17025

Dự án: **XÂY DỰNG NHÀ ĐA NĂNG CHO TRƯỜNG HỌC CÁC CẤP ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA**

Hạng mục: **NHÀ ĐA NĂNG TRƯỜNG THCS BÌNH XUÂN**

Hồ khoan: **HK1** Tên mẫu: **HK1-UD5**

Độ sâu: **9.8 - 10** Ngày TN: **03/11/2025**

TCVN ÁP DỤNG: 4195-2012; 4196-2012; 4197-2012;
4198-2014; 4199-1995; 4200-2012; 4202-2012;...v.v.v...

Tên gọi (TCVN 5746:2024) **Bùn, màu xám đen, trạng thái chảy**


Tính chất vật lý/Phy. Pro.	W_{in}	γ_w	γ_k	G	Δ	W_L	W_p	l_p	B	e_0
Giá trị/ Value	57.51	1.54	0.98	90	2.62	48.5	24.3	24.2	1.37	1.680

KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM NÉN LÚN:

TCVN 4200 - 2012

Hệ số hiệu chỉnh:						1.019
Chiều cao mẫu/Height		20mm	Số đọc sau 24h:			470.1
P _n	(kg/cm ²)	0.00	0.25	0.50	1.00	2.00
Δh _n	(0.01mm)		143.0	214.9	334.0	461.3
Δh _m	(0.01mm)		6.0	7.5	9.5	14.0
Δε _n	-		0.187	0.283	0.443	0.611
ε _n	-	1.680	1.493	1.397	1.237	1.069
a	(cm ² /kG)		0.748	0.384	0.320	0.168
E _o	(kg/cm ²)		3.6	6.5	7.5	13.3

Đồ thị thí nghiệm nén lún/ Chart of test




KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM CẮT PHẪNG:

TCVN 4199 - 1995

Kiểu cắt/Shear style:	Ứng biến/Direct shear test		
Hệ số vòng ứng biến/Proving ring calibration factor:			0.01823
Áp lực	Số	US cắt	
nén, P_n	đọc	τ_{max}	$\tan \varphi =$
(kG/cm ²)	(vạch)	(kG/cm ²)	
0.25	5.2	0.095	$\varphi = 6\text{--}40'$
0.50	6.8	0.124	
0.75	8.4	0.153	$C = 0.066$ (kG/cm ²)

Đồ thị thí nghiệm cắt phẳng/ Chart of test




KẾT QUẢ PT TP HẠT: TCVN 4198 - 2014

Khối lượng đất/Mass of soil (g): 29.95 Nhiệt độ: 29.0 (oC)

Phần phân tích bằng rây/Sieve Analysis, (>0.1mm):	Đ/k cỡ sàng(mm):			>10	10.0	5.0	2.0	1.0	0.5	0.25	0.1
	K/l trên sàng(mm):				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8
Cấp hạt/Grainy grade	Sỏi sạn			Cát				Bụi		Sét	
Đk cỡ hạt/D. grainy grade(mm:)	> 10	10-5	5-2	2-1	1-0.5	0.5-0.25	0.25-0.1	0.1-0.05	0.05-0.01	0,01-0,002	<0,002
P cỡ hạt /P. of grain on sieve(%):							2.8	29.7	11.4	12.8	43.4
P lọt rây/Cumulate percent(%):							100.0	97.2	67.6	56.2	43.4

Đồ thị thí nghiệm thành phần hạt/ Chart of test



ĐD Nhóm Thí Nghiệm

Đặng Vũ Trường

Kiểm Tra

Ks. Lê Vũ King

Tp Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 11 năm 2025

Trưởng Phòng Thí Nghiệm

Phạm Tấn Khanh



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ THIẾT KẾ
PHƯƠNG ANH
PHÒNG THÍ NGHIỆM KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG LAS-XD 58.014
ISO/ IEC 17025

Dự án: **XÂY DỰNG NHÀ ĐA NĂNG CHO TRƯỜNG HỌC CÁC CẤP ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA**

Hạng mục: **NHÀ ĐA NĂNG TRƯỜNG THCS BÌNH XUÂN**

Hố khoan: **HK1** Tên mẫu: **HK1-UD6**

Độ sâu: **11.8 - 12** Ngày TN: **03/11/2025**

TCVN ÁP DỤNG: 4195-2012; 4196-2012; 4197-2012;
4198-2014; 4199-1995; 4200-2012; 4202-2012;...v.v.v...

Tên gọi (TCVN 5746:2024) **Bùn, màu xám đen, trạng thái chảy**


Tính chất vật lý/Phy. Pro.	W_{in}	γ_w	γ_k	G	Δ	W_L	W_p	I_p	B	e_0
Giá trị/ Value	63.26	1.53	0.94	92	2.61	52.4	27.1	25.3	1.43	1.785

KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM NÉN LÚN:

TCVN 4200 - 2012

Hệ số hiệu chỉnh:						1.021
Chiều cao mẫu/Height		20mm	Số đọc sau 24h:			472.9
P _n	(kg/cm ²)	0.00	0.25	0.50	1.00	2.00
Δh _n	(0.01mm)		142.6	223.3	335.4	463.3
Δh _m	(0.01mm)		6.0	7.5	9.5	14.0
Δε _n	-		0.194	0.307	0.463	0.639
ε _n	-	1.785	1.591	1.478	1.322	1.146
a	(cm ² /kG)		0.776	0.452	0.312	0.176
E _o	(kg/cm ²)		3.6	5.7	7.9	13.2

Đồ thị thí nghiệm nén lún/ Chart of test




KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM CẮT PHẪNG:

TCVN 4199 - 1995

Kiểu cắt/Shear style:	Ứng biến/Direct shear test		
Hệ số vòng ứng biến/Proving ring calibration factor:			0.01823
Áp lực	Số	US cắt	
nén, P_n	đọc	τ_{max}	$\tan \varphi =$
(kg/cm ²)	(vạch)	(kg/cm ²)	
0.25	5.3	0.097	$\varphi = 5\text{°}36'$
0.50	6.7	0.122	
0.75	8.0	0.146	$C = 0.072$ (kg/cm ²)

Đồ thị thí nghiệm cắt phẳng/ Chart of test




KẾT QUẢ PT TP HẠT: TCVN 4198 - 2014

Khối lượng đất/Mass of soil (g): 27.01 Nhiệt độ: 29.0 (oC)

Phần phân tích bằng rây/Sieve Analysis, (>0.1mm):	Đ/k cỡ sàng(mm):			>10	10.0	5.0	2.0	1.0	0.5	0.25	0.1
	K/l trên sàng(mm):				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1
Cấp hạt/Grainy grade	Sỏi sạn			Cát				Bụi		Sét	
Đk cỡ hạt/D. grainy grade(mm:)	> 10	10-5	5-2	2-1	1-0.5	0.5-0.25	0.25-0.1	0.1-0.05	0.05-0.01	0,01-0,002	<0,002
P cỡ hạt /P. of grain on sieve(%):							4.0	25.9	12.2	14.8	43.2
P lọt rây/Cumulate percent(%):							100.0	96.0	70.1	58.0	43.2

Đồ thị thí nghiệm thành phần hạt/ Chart of test



ĐD Nhóm Thí Nghiệm

Kiểm Tra

Tp Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 11 năm 2025
Trưởng Phòng Thí Nghiệm

Đặng Vũ Trường

Ks. Lê Vũ King

Phạm Tấn Khanh



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ THIẾT KẾ
PHƯƠNG ANH
PHÒNG THÍ NGHIỆM KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG LAS-XD 58.014
ISO/ IEC 17025

Dự án: XÂY DỰNG NHÀ ĐA NĂNG CHO TRƯỜNG HỌC CÁC CẤP ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA

Hạng mục: NHÀ ĐA NĂNG TRƯỜNG THCS BÌNH XUÂN

Hố khoan: HK1 Tên mẫu: HK1-UD7

Độ sâu: 13.8 - 14 Ngày TN: 03/11/2025

TCVN ÁP DỤNG: 4195-2012; 4196-2012; 4197-2012;
4198-2014; 4199-1995; 4200-2012; 4202-2012;...v.v..v...

Tên gọi (TCVN 5746:2024) Bùn, màu xám đen, trạng thái chảy


Tính chất vật lý/Phy. Pro.	W_{in}	γ_w	γ_k	G	Δ	W_L	W_p	I_p	B	e_0
Giá trị/ Value	54.49	1.54	1.00	88	2.60	46.6	23.2	23.3	1.34	1.608

KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM NÉN LÚN:

TCVN 4200 - 2012

Hệ số hiệu chỉnh:						1.021
Chiều cao mẫu/Height		20mm	Số đọc sau 24h:			465.4
P _n	(kg/cm ²)	0.00	0.25	0.50	1.00	2.00
Δh _n	(0.01mm)		138.1	219.4	331.0	455.9
Δh _m	(0.01mm)		6.0	7.5	9.5	14.0
Δε _n	-		0.176	0.282	0.428	0.588
ε _n	-	1.608	1.432	1.326	1.180	1.020
a	(cm ² /kG)		0.704	0.424	0.292	0.160
E ₀	(kg/cm ²)		3.7	5.7	8.0	13.6

Đồ thị thí nghiệm nén lún/ Chart of test




KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM CẮT PHẪNG:

TCVN 4199 - 1995

Kiểu cắt/Shear style: Ứng biến/Direct shear test		
Hệ số vòng ứng biến/Proving ring calibration factor:		0.01823
Áp lực	Số	US cắt
nén, P_n	đọc	τ_{max}
(kG/cm ²)	(vạch)	(kG/cm ²)
0.25	4.5	0.082
0.50	6.3	0.115
0.75	8.1	0.148
		$\tan \varphi = 0.131$
		$\varphi = 7^{\circ}28'$
		$C = 0.049$ (kG/cm ²)

Đồ thị thí nghiệm cắt phẳng/ Chart of test




KẾT QUẢ PT TP HẠT: TCVN 4198 - 2014

Khối lượng đất/Mass of soil (g): 36.58 Nhiệt độ: 29.0 (oC)

Phần phân tích bằng rây/Sieve Analysis, (>0.1mm):	Đ/k cỡ sàng(mm):			>10	10.0	5.0	2.0	1.0	0.5	0.25	0.1
	K/l trên sàng(mm):				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	2.0
Cấp hạt/Grainy grade	Sỏi sạn			Cát				Bụi		Sét	
Đk cỡ hạt/D. grainy grade(mm:)	> 10	10-5	5-2	2-1	1-0.5	0.5-0.25	0.25-0.1	0.1-0.05	0.05-0.01	0,01-0,002	<0,002
P cỡ hạt /P. of grain on sieve(%):						8.8	5.4	17.0	13.3	15.8	39.6
P lọt rây/Cumulate percent(%):						100.0	91.2	85.8	68.8	55.4	39.6

Đồ thị thí nghiệm thành phần hạt/ Chart of test



ĐD Nhóm Thí Nghiệm

Kiểm Tra

Tp Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 11 năm 2025

Trưởng Phòng Thí Nghiệm

Đặng Vũ Trường

Ks. Lê Vũ King

Phạm Tấn Khanh



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ THIẾT KẾ
PHƯƠNG ANH
PHÒNG THÍ NGHIỆM KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG LAS-XD 58.014
ISO/ IEC 17025

Dự án: XÂY DỰNG NHÀ ĐA NĂNG CHO TRƯỜNG HỌC CÁC CẤP ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA

Hạng mục: NHÀ ĐA NĂNG TRƯỜNG THCS BÌNH XUÂN

Hố khoan: HK1 **Tên mẫu:** HK1-UD8

Độ sâu: 15.8 - 16 **Ngày TN:** 03/11/2025

TCVN ÁP DỤNG: 4195-2012; 4196-2012; 4197-2012;
4198-2014; 4199-1995; 4200-2012; 4202-2012;...v.v.v...

Tên gọi (TCVN 5746:2024) Bùn, màu xám đen, trạng thái trạng thái chảy


Tính chất vật lý/Phy. Pro.	W_{in}	γ_w	γ_k	G	Δ	W_L	W_p	I_p	B	e_0
Giá trị/ Value	92.15	1.41	0.73	95	2.57	68.2	34.8	33.3	1.72	2.502

KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM NÉN LÚN:

TCVN 4200 - 2012

Hệ số hiệu chỉnh:						1.021
Chiều cao mẫu/Height		20mm	Số đọc sau 24h:			480.4
P _n	(kg/cm ²)	0.00	0.25	0.50	1.00	2.00
Δh _n	(0.01mm)		147.7	215.6	335.8	470.7
Δh _m	(0.01mm)		6.0	7.5	9.5	14.0
Δε _n	-		0.253	0.372	0.583	0.816
ε _n	-	2.502	2.249	2.130	1.919	1.686
a	(cm ² /kG)		1.012	0.476	0.422	0.233
E _o	(kg/cm ²)		3.5	6.8	7.4	12.5

Đồ thị thí nghiệm nén lún/ Chart of test




KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM CẮT PHẪNG:

TCVN 4199 - 1995

Kiểu cắt/Shear style:	Ứng biến/Direct shear test		
Hệ số vòng ứng biến/Proving ring calibration factor:			0.01823
Áp lực	Số	US cắt	
nén, P_n	đọc	τ_{max}	$\tan \varphi =$
(kg/cm^2)	(vạch)	(kg/cm^2)	
0.25	4.2	0.077	$\varphi = 3\alpha 19'$
0.50	5.0	0.091	
0.75	5.8	0.106	$C = 0.062$ (kg/cm^2)

Đồ thị thí nghiệm cắt phẳng/ Chart of test




KẾT QUẢ PT TP HẠT: TCVN 4198 - 2014

Khối lượng đất/Mass of soil (g): 28.34 **Nhiệt độ:** 29.0 (oC)

Phần phân tích bằng rây/Sieve Analysis, (>0.1mm):	Đ/k cỡ sàng(mm:)				>10	10.0	5.0	2.0	1.0	0.5	0.25	0.1
	K/l trên sàng(mm:)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8
Cấp hạt/Grainy grade	Sỏi sạn			Cát					Bụi		Sét	
Đk cỡ hạt/D. grainy grade(mm:)	> 10	10-5	5-2	2-1	1-0.5	0.5-0.25	0.25-0.1	0.1-0.05	0.05-0.01	0,01-0,002	<0,002	
P cỡ hạt /P. of grain on sieve(%):							6.5	10.8	15.8	16.2	50.8	
P lọt rây/Cumulate percent(%):							100.0	93.5	82.8	67.0	50.8	

Đồ thị thí nghiệm thành phần hạt/ Chart of test



ĐD Nhóm Thí Nghiệm

Đặng Vũ Trường

Kiểm Tra

Ks. Lê Vũ King

Tp Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 11 năm 2025
Trưởng Phòng Thí Nghiệm

Phạm Tấn Khanh



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ THIẾT KẾ
PHƯƠNG ANH
PHÒNG THÍ NGHIỆM KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG LAS-XD 58.014
ISO/ IEC 17025

Dự án: XÂY DỰNG NHÀ ĐA NĂNG CHO TRƯỜNG HỌC CÁC CẤP ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA

Hạng mục: NHÀ ĐA NĂNG TRƯỜNG THCS BÌNH XUÂN

Hố khoan: HK1 **Tên mẫu:** HK1-UD9

Độ sâu: 17.8 - 18 **Ngày TN:** 03/11/2025

TCVN ÁP DỤNG: 4195-2012; 4196-2012; 4197-2012;
4198-2014; 4199-1995; 4200-2012; 4202-2012;...v.v.v...

Tên gọi (TCVN 5746:2024) Bùn, màu xám đen, trạng thái trạng thái chảy


Tính chất vật lý/Phy. Pro.	W_{in}	γ_w	γ_k	G	Δ	W_L	W_p	I_p	B	e_0
Giá trị/ Value	59.20	1.54	0.97	91	2.61	49.8	25.5	24.2	1.39	1.698

KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM NÉN LÚN:

TCVN 4200 - 2012

Hệ số hiệu chỉnh:						1.019
Chiều cao mẫu/Height		20mm	Số đọc sau 24h:			496.9
P _n	(kg/cm ²)	0.00	0.25	0.50	1.00	2.00
Δh _n	(0.01mm)		144.9	223.4	335.1	487.4
Δh _m	(0.01mm)		6.0	7.5	9.5	14.0
Δε _n	-		0.191	0.297	0.448	0.651
ε _n	-	1.698	1.507	1.401	1.250	1.047
a	(cm ² /kG)		0.764	0.424	0.302	0.203
E _o	(kg/cm ²)		3.5	5.9	8.0	11.1

Đồ thị thí nghiệm nén lún/ Chart of test




KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM CẮT PHẪNG:

TCVN 4199 - 1995

Kiểu cắt/Shear style:	Ứng biến/Direct shear test		
Hệ số vòng ứng biến/Proving ring calibration factor:			0.01823
Áp lực	Số	US cắt	
nén, P_n	đọc	τ_{max}	$\tan \varphi =$ 0.109
(kG/cm ²)	(vạch)	(kG/cm ²)	
0.25	5.1	0.093	$\varphi =$ 6°13'
0.50	6.6	0.120	
0.75	8.1	0.148	$C =$ 0.066 (kG/cm ²)

Đồ thị thí nghiệm cắt phẳng/ Chart of test



KẾT QUẢ PT TP HẠT: TCVN 4198 - 2014

Khối lượng đất/Mass of soil (g): 33.84 **Nhiệt độ:** 29.0 (oC)

Phân phân tích bằng rây/Sieve Analysis, (>0.1mm):

Đ/k cỡ sàng(mm.):	>10	10.0	5.0	2.0	1.0	0.5	0.25	0.1
K/l trên sàng(mm.):		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3

Cấp hạt/Grainy grade


Sỏi sạn **Cát** **Bụi** **Sét**

Đk cỡ hạt/D. grainy grade(mm.): > 10 10-5 5-2 2-1 1-0.5 0.5-0.25 0.25-0.1 0.1-0.05 0.05-0.01 0.01-0.002 <0.002

P cỡ hạt /P. of grain on sieve(%): 9.6 22.1 12.5 12.4 43.4

P lọt rây/Cumulate percent(%): 100.0 90.4 68.3 55.8 43.4

Đồ thị thí nghiệm thành phần hạt/ Chart of test



ĐD Nhóm Thí Nghiệm

Đặng Vũ Trường

Kiểm Tra

Ks. Lê Vũ King

Tp Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 11 năm 2025

Trưởng Phòng Thí Nghiệm

Phạm Tấn Khanh



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ THIẾT KẾ
PHƯƠNG ANH
PHÒNG THÍ NGHIỆM KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG LAS-XD 58.014
ISO/ IEC 17025

Dự án: XÂY DỰNG NHÀ ĐA NĂNG CHO TRƯỜNG HỌC CÁC CẤP ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA

Hạng mục: NHÀ ĐA NĂNG TRƯỜNG THCS BÌNH XUÂN

Hố khoan: HK1 **Tên mẫu:** HK1-UD10

Độ sâu: 19.8 - 20 **Ngày TN:** 03/11/2025

TCVN ÁP DỤNG: 4195-2012; 4196-2012; 4197-2012;
4198-2014; 4199-1995; 4200-2012; 4202-2012;...v.v.v...

Tên gọi (TCVN 5746:2024) Bùn, màu xám đen, trạng thái trạng thái chảy


Tính chất vật lý/Phy. Pro.	W_{in}	γ_w	γ_k	G	Δ	W_L	W_p	I_p	B	e_0
Giá trị/ Value	55.59	1.53	0.98	88	2.62	49.5	25.3	24.2	1.25	1.664

KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM NÉN LÚN:

TCVN 4200 - 2012

Hệ số hiệu chỉnh:						1.021
Chiều cao mẫu/Height		20mm	Số đọc sau 24h:			480.7
P _n	(kg/cm ²)	0.00	0.25	0.50	1.00	2.00
Δh _n	(0.01mm)		131.8	215.2	333.6	471.0
Δh _m	(0.01mm)		6.0	7.5	9.5	14.0
Δε _n	-		0.171	0.282	0.441	0.621
ε _n	-	1.664	1.493	1.382	1.223	1.043
a	(cm ² /kG)		0.684	0.444	0.318	0.180
E _o	(kG/cm ²)		3.9	5.6	7.5	12.4

Đồ thị thí nghiệm nén lún/ Chart of test




KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM CẮT PHẪNG:

TCVN 4199 - 1995

Kiểu cắt/Shear style:	Ứng biến/Direct shear test		
Hệ số vòng ứng biến/Proving ring calibration factor:			0.01823
Áp lực	Số	US cắt	
nén, P_n	đọc	τ_{max}	$\tan \varphi =$ 0.113
(kg/cm ²)	(vạch)	(kg/cm ²)	
0.25	5.2	0.095	$\varphi =$ 6o27'
0.50	6.8	0.124	
0.75	8.3	0.151	$C =$ 0.067 (kg/cm ²)

Đồ thị thí nghiệm cắt phẳng/ Chart of test




KẾT QUẢ PT TP HẠT: TCVN 4198 - 2014

Khối lượng đất/Mass of soil (g): 29.85 **Nhiệt độ:** 29.0 (oC)

Phân phân tích bằng rây/Sieve Analysis, (>0.1mm):		Đ/k cỡ sàng(mm:)		>10	10.0	5.0	2.0	1.0	0.5	0.25	0.1
		K/l trên sàng(mm:)			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3
Cấp hạt/Grainy grade	Sỏi sạn			Cát					Bụi		Sét
Đk cỡ hạt/D. grainy grade(mm:)	> 10	10-5	5-2	2-1	1-0.5	0.5-0.25	0.25-0.1	0.1-0.05	0.05-0.01	0,01-0,002	<0,002
P cỡ hạt /P. of grain on sieve(%):							4.5	12.0	16.5	18.1	48.9
P lọt rây/Cumulate percent(%):							100.0	95.5	83.5	67.0	48.9

Đồ thị thí nghiệm thành phần hạt/ Chart of test



ĐD Nhóm Thí Nghiệm

Đặng Vũ Trường

Kiểm Tra

Ks. Lê Vũ King

Tp Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 11 năm 2025

Trưởng Phòng Thí Nghiệm

Phạm Tấn Khanh



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ THIẾT KẾ
PHƯƠNG ANH
PHÒNG THÍ NGHIỆM KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG LAS-XD 58.014
ISO/ IEC 17025

Dự án: XÂY DỰNG NHÀ ĐA NĂNG CHO TRƯỜNG HỌC CÁC CẤP ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA

Hạng mục: NHÀ ĐA NĂNG TRƯỜNG THCS BÌNH XUÂN

Hố khoan: HK1 Tên mẫu: HK1-UD11

Độ sâu: 21.8 - 22 Ngày TN: 03/11/2025

TCVN ÁP DỤNG: 4195-2012; 4196-2012; 4197-2012;
4198-2014; 4199-1995; 4200-2012; 4202-2012;...v.v.v...

Tên gọi (TCVN 5746:2024) Bùn, màu xám đen, trạng thái chảy


Tính chất vật lý/Phy. Pro.	W_{in}	γ_w	γ_k	G	Δ	W_L	W_p	I_p	B	e_0
Giá trị/ Value	82.84	1.42	0.78	92	2.60	63.4	32.1	31.3	1.62	2.348

KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM NÉN LÚN:

TCVN 4200 - 2012

Hệ số hiệu chỉnh:						1.023
Chiều cao mẫu/Height		20mm	Số đọc sau 24h:			466.1
P _n	(kg/cm ²)	0.00	0.25	0.50	1.00	2.00
Δh _n	(0.01mm)		129.9	218.7	336.4	455.6
Δh _m	(0.01mm)		6.0	7.5	9.5	14.0
Δε _n	-		0.212	0.362	0.560	0.756
ε _n	-	2.348	2.136	1.986	1.788	1.592
a	(cm ² /kG)		0.848	0.600	0.396	0.196
E _o	(kg/cm ²)		3.9	5.2	7.5	14.2

Đồ thị thí nghiệm nén lún/ Chart of test




KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM CẮT PHẪNG:

TCVN 4199 - 1995

Kiểu cắt/Shear style: Ứng biến/Direct shear test		
Hệ số vòng ứng biến/Proving ring calibration factor:		0.01823
Áp lực	Số	US cắt
nén, P_n	đọc	τ_{max}
(kg/cm^2)	(vạch)	(kg/cm^2)
0.25	3.6	0.066
0.50	4.7	0.086
0.75	5.8	0.106
		$\tan \varphi = 0.08$
		$\varphi = 4.634'$
		$C = 0.046$ (kg/cm^2)

Đồ thị thí nghiệm cắt phẳng/ Chart of test




KẾT QUẢ PT TP HẠT: TCVN 4198 - 2014

Khối lượng đất/Mass of soil (g): 30.43 Nhiệt độ: 29.0 (oC)

Phân phân tích bằng rây/Sieve Analysis, (>0.1mm):	Đ/k cỡ sàng(mm:)		>10	10.0	5.0	2.0	1.0	0.5	0.25	0.1
	K/l trên sàng(mm:)			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	1.1
Cấp hạt/Grainy grade	Sỏi sạn									
Đk cỡ hạt/D. grainy grade(mm:)	> 10	10-5	5-2	2-1	1-0.5	0.5-0.25	0.25-0.1	0.1-0.05	0.05-0.01	0.01-0.002
P cỡ hạt /P. of grain on sieve(%):						13.9	3.5	2.6	15.6	13.6
P lọt rây/Cumulate percent(%):						100.0	86.1	82.5	80.0	64.4

Đồ thị thí nghiệm thành phần hạt/ Chart of test





CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ THIẾT KẾ
PHƯƠNG ANH
PHÒNG THÍ NGHIỆM KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG LAS-XD 58.014
ISO/ IEC 17025

Dự án: **XÂY DỰNG NHÀ ĐA NĂNG CHO TRƯỜNG HỌC CÁC CẤP ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA**

Hạng mục: **NHÀ ĐA NĂNG TRƯỜNG THCS BÌNH XUÂN**

Hố khoan: **HK1** Tên mẫu: **HK1-UD12**

Độ sâu: **23.8 - 24** Ngày TN: **03/11/2025**

TCVN ÁP DỤNG: 4195-2012; 4196-2012; 4197-2012;
4198-2014; 4199-1995; 4200-2012; 4202-2012;...v.v..v...

Tên gọi (TCVN 5746:2024) **Bùn, màu xám đen, trạng thái chảy**


Tính chất vật lý/Phy. Pro.	W_{in}	γ_w	γ_k	G	Δ	W_L	W_p	I_p	B	e_0
Giá trị/ Value	51.15	1.54	1.02	85	2.63	48.1	22.9	25.2	1.12	1.581

KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM NÉN LÚN:

TCVN 4200 - 2012

Hệ số hiệu chỉnh:						1.020
Chiều cao mẫu/Height		20mm	Số đọc sau 24h:			472.6
P _n	(kg/cm ²)	0.00	0.25	0.50	1.00	2.00
Δh _n	(0.01mm)		137.1	220.1	334.5	463.3
Δh _m	(0.01mm)		6.0	7.5	9.5	14.0
Δε _n	-		0.173	0.280	0.428	0.591
ε _n	-	1.581	1.408	1.301	1.153	0.990
a	(cm ² /kG)		0.692	0.428	0.296	0.163
E _o	(kg/cm ²)		3.7	5.6	7.8	13.2

Đồ thị thí nghiệm nén lún/ Chart of test




KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM CẮT PHẪNG:

TCVN 4199 - 1995

Kiểu cắt/Shear style:	Ứng biến/Direct shear test		
Hệ số vòng ứng biến/Proving ring calibration factor:			0.01823
Áp lực	Số	US cắt	
nén, P_n	đọc	τ_{max}	$\tan \varphi =$ 0.12
(kg/cm ²)	(vạch)	(kg/cm ²)	
0.25	4.9	0.089	$\varphi =$ 6o51'
0.50	6.5	0.118	
0.75	8.2	0.149	$C =$ 0.059 (kg/cm ²)

Đồ thị thí nghiệm cắt phẳng/ Chart of test




KẾT QUẢ PT TP HẠT: TCVN 4198 - 2014

Khối lượng đất/Mass of soil (g): 31.24 Nhiệt độ: 29.0 (oC)

Phần phân tích bằng rây/Sieve Analysis, (>0.1mm):		Đ/k cỡ sàng(mm):		>10	10.0	5.0	2.0	1.0	0.5	0.25	0.1
		K/l trên sàng(mm):			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9
Cấp hạt/Grainy grade	Sỏi sạn			Cát					Bụi		Sét
Đk cỡ hạt/D. grainy grade(mm:)	> 10	10-5	5-2	2-1	1-0.5	0.5-0.25	0.25-0.1	0.1-0.05	0.05-0.01	0,01-0,002	<0,002
P cỡ hạt /P. of grain on sieve(%):							6.0	19.8	14.2	15.3	44.7
P lọt rây/Cumulate percent(%):							100.0	94.0	74.2	60.0	44.7

Đồ thị thí nghiệm thành phần hạt/ Chart of test



ĐD Nhóm Thí Nghiệm

Kiểm Tra

Tp Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 11 năm 2025

Trưởng Phòng Thí Nghiệm

Đặng Vũ Trường

Ks. Lê Vũ King

Phạm Tấn Khanh



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ THIẾT KẾ
PHƯƠNG ANH
PHÒNG THÍ NGHIỆM KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG LAS-XD 58.014
ISO/ IEC 17025

Dự án: XÂY DỰNG NHÀ ĐA NĂNG CHO TRƯỜNG HỌC CÁC CẤP ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA

Hạng mục: NHÀ ĐA NĂNG TRƯỜNG THCS BÌNH XUÂN

Hố khoan: HK1 Tên mẫu: HK1-UD13

Độ sâu: 25.8 - 26 Ngày TN: 03/11/2025

TCVN ÁP DỤNG: 4195-2012; 4196-2012; 4197-2012;
4198-2014; 4199-1995; 4200-2012; 4202-2012;...v.v.v...

Tên gọi (TCVN 5746:2024) Bùn, màu xám đen, trạng thái chảy


Tính chất vật lý/Phy. Pro.	W_{in}	γ_w	γ_k	G	Δ	W_L	W_p	I_p	B	e_0
Giá trị/ Value	46.03	1.53	1.05	80	2.64	45.6	22.3	23.2	1.02	1.520

KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM NÉN LÚN:

TCVN 4200 - 2012

Hệ số hiệu chỉnh:						1.022
Chiều cao mẫu/Height		20mm	Số đọc sau 24h:			478.9
P _n	(kG/cm ²)	0.00	0.25	0.50	1.00	2.00
Δh _n	(0.01mm)		145.3	215.3	328.5	468.5
Δh _m	(0.01mm)		6.0	7.5	9.5	14.0
Δε _n	-		0.179	0.268	0.411	0.585
ε _n	-	1.520	1.341	1.252	1.109	0.935
a	(cm ² /kG)		0.716	0.356	0.286	0.174
E ₀	(kG/cm ²)		3.5	6.6	7.9	12.1

Đồ thị thí nghiệm nén lún/ Chart of test




KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM CẮT PHẪNG:

TCVN 4199 - 1995

Kiểu cắt/Shear style: Ứng biến/Direct shear test		
Hệ số vòng ứng biến/Proving ring calibration factor:		0.01823
Áp lực	Số	US cắt
nén, P_n	đọc	τ_{max}
(kG/cm ²)	(vạch)	(kG/cm ²)
0.25	5.8	0.106
0.50	7.6	0.139
0.75	9.5	0.173
		$\tan \phi = 0.135$
		$\phi = 7^{\circ}41'$
		$C = 0.072$ (kG/cm ²)

Đồ thị thí nghiệm cắt phẳng/ Chart of test




KẾT QUẢ PT TP HẠT: TCVN 4198 - 2014

Khối lượng đất/Mass of soil (g): 29.32 Nhiệt độ: 29.0 (oC)

Phân phân tích bằng rây/Sieve Analysis, (>0.1mm):	Đ/k cỡ sàng(mm:)				>10	10.0	5.0	2.0	1.0	0.5	0.25	0.1
	K/l trên sàng(mm:)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.3	2.0
Cấp hạt/Grainy grade	Sỏi sạn			Cát					Bụi		Sét	
Đk cỡ hạt/D. grainy grade(mm:)	> 10	10-5	5-2	2-1	1-0.5	0.5-0.25	0.25-0.1	0.1-0.05	0.05-0.01	0,01-0,002	<0,002	
P cỡ hạt /P. of grain on sieve(%):						21.6	6.9	2.8	11.6	13.6	43.5	
P lọt rây/Cumulate percent(%):						100.0	78.4	71.6	68.7	57.1	43.5	

Đồ thị thí nghiệm thành phần hạt/ Chart of test



ĐD Nhóm Thí Nghiệm

Kiểm Tra

Tp Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 11 năm 2025
Trưởng Phòng Thí Nghiệm

Đặng Vũ Trường

Ks. Lê Vũ King

Phạm Tấn Khanh



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ THIẾT KẾ
PHƯƠNG ANH
PHÒNG THÍ NGHIỆM KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG LAS-XD 58.014
ISO/ IEC 17025

Dự án: XÂY DỰNG NHÀ ĐA NĂNG CHO TRƯỜNG HỌC CÁC CẤP ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA

Hạng mục: NHÀ ĐA NĂNG TRƯỜNG THCS BÌNH XUÂN

Hố khoan: HK1 Tên mẫu: HK1-UD14

Độ sâu: 27.8 - 28 Ngày TN: 03/11/2025

TCVN ÁP DỤNG: 4195-2012; 4196-2012; 4197-2012;
4198-2014; 4199-1995; 4200-2012; 4202-2012;...v.v.v...

Tên gọi (TCVN 5746:2024) Bùn, màu xám đen, trạng thái trạng thái chảy


Tính chất vật lý/Phy. Pro.	W_{in}	γ_w	γ_k	G	Δ	W_L	W_p	I_p	B	e_0
Giá trị/ Value	45.72	1.55	1.06	81	2.65	44.6	22.2	22.4	1.05	1.491

KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM NÉN LÚN:

TCVN 4200 - 2012

Hệ số hiệu chỉnh:						1.018
Chiều cao mẫu/Height		20mm	Số đọc sau 24h:			500.4
P _n	(kg/cm ²)	0.00	0.25	0.50	1.00	2.00
Δh _n	(0.01mm)		139.1	210.7	330.2	491.4
Δh _m	(0.01mm)		6.0	7.5	9.5	14.0
Δε _n	-		0.169	0.258	0.407	0.605
ε _n	-	1.491	1.322	1.233	1.084	0.886
a	(cm ² /kG)		0.676	0.356	0.298	0.198
E _o	(kg/cm ²)		3.7	6.5	7.5	10.5

Đồ thị thí nghiệm nén lún/ Chart of test




KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM CẮT PHẪNG:

TCVN 4199 - 1995

Kiểu cắt/Shear style: Ứng biến/Direct shear test		
Hệ số vòng ứng biến/Proving ring calibration factor:		0.01823
Áp lực	Số	US cắt
nén, P_n	đọc	τ_{max}
(kg/cm^2)	(vạch)	(kg/cm^2)
0.25	6.1	0.111
0.50	8.0	0.146
0.75	10.0	0.182
		$\tan \phi = 0.142$
		$\phi = 8.005'$
		$C = 0.075$ (kg/cm^2)

Đồ thị thí nghiệm cắt phẳng/ Chart of test




KẾT QUẢ PT TP HẠT: TCVN 4198 - 2014

Khối lượng đất/Mass of soil (g): 37.61 Nhiệt độ: 29.0 (oC)

Phần phân tích bằng rây/Sieve Analysis, (>0.1mm):	Đ/k cỡ sàng(mm):			>10	10.0	5.0	2.0	1.0	0.5	0.25	0.1
	K/l trên sàng(mm):				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5
Cấp hạt/Grainy grade	Sỏi sạn			Cát				Bụi		Sét	
Đk cỡ hạt/D. grainy grade(mm:)	> 10	10-5	5-2	2-1	1-0.5	0.5-0.25	0.25-0.1	0.1-0.05	0.05-0.01	0,01-0,002	<0,002
P cỡ hạt /P. of grain on sieve(%):							12.0	23.9	12.5	11.3	40.3
P lọt rây/Cumulate percent(%):							100.0	88.0	64.1	51.6	40.3

Đồ thị thí nghiệm thành phần hạt/ Chart of test



ĐD Nhóm Thí Nghiệm

Đặng Vũ Trường

Kiểm Tra

Ks. Lê Vũ King

Tp Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 11 năm 2025

Trưởng Phòng Thí Nghiệm

Phạm Tấn Khanh



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ THIẾT KẾ
PHƯƠNG ANH
PHÒNG THÍ NGHIỆM KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG LAS-XD 58.014
ISO/ IEC 17025

Dự án: **XÂY DỰNG NHÀ ĐA NĂNG CHO TRƯỜNG HỌC CÁC CẤP ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA**
Hạng mục: **NHÀ ĐA NĂNG TRƯỜNG THCS BÌNH XUÂN**
Hố khoan: **HK1** Tên mẫu: **HK1-UD15**
Độ sâu: **29.8 - 30** Ngày TN: **03/11/2025**
Tên gọi (TCVN 5746:2024) **Bùn, màu xám đen, trạng thái trạng thái chảy**

TCVN ÁP DỤNG: 4195-2012; 4196-2012; 4197-2012;
4198-2014; 4199-1995; 4200-2012; 4202-2012;...v.v.v...


Tính chất vật lý/Phy. Pro.	W_{in}	γ_w	γ_k	G	Δ	W_L	W_p	I_p	B	e_0
Giá trị/ Value	44.41	1.56	1.08	81	2.65	42.9	20.8	22.1	1.07	1.453

KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM NÉN LÚN:

TCVN 4200 - 2012

Hệ số hiệu chỉnh:						1.022
Chiều cao mẫu/Height		20mm	Số đọc sau 24h:			503
P _n	(kg/cm ²)	0.00	0.25	0.50	1.00	2.00
Δh _n	(0.01mm)		136.1	216.6	332.5	492.4
Δh _m	(0.01mm)		6.0	7.5	9.5	14.0
Δε _n	-		0.163	0.262	0.405	0.599
ε _n	-	1.453	1.290	1.191	1.048	0.854
a	(cm ² /kg)		0.652	0.396	0.286	0.194
E _o	(kg/cm ²)		3.8	5.8	7.7	10.6

Đồ thị thí nghiệm nén lún/ Chart of test




KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM CẮT PHẪNG:

TCVN 4199 - 1995

Kiểu cắt/Shear style:	Ứng biến/Direct shear test		
Hệ số vòng ứng biến/Proving ring calibration factor:			0.01823
Áp lực	Số	US cắt	
nén, P_n	đọc	τ_{max}	$\tan \phi =$ 0.139
(kg/cm ²)	(vạch)	(kg/cm ²)	
0.25	6.4	0.117	$\phi =$ 7°55'
0.50	8.3	0.151	
0.75	10.2	0.186	$C =$ 0.082 (kg/cm ²)

Đồ thị thí nghiệm cắt phẳng/ Chart of test




KẾT QUẢ PT TP HẠT: TCVN 4198 - 2014

Khối lượng đất/Mass of soil (g): 35.32 Nhiệt độ: 29.0 (oC)

Phần phân tích bằng rây/Sieve Analysis, (>0.1mm):	Đ/k cỡ sàng(mm):			>10	10.0	5.0	2.0	1.0	0.5	0.25	0.1
	K/l trên sàng(mm):				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.5
Cấp hạt/Grainy grade	Sỏi sạn			Cát				Bụi		Sét	
Đk cỡ hạt/D. grainy grade(mm:)	> 10	10-5	5-2	2-1	1-0.5	0.5-0.25	0.25-0.1	0.1-0.05	0.05-0.01	0,01-0,002	<0,002
P cỡ hạt /P. of grain on sieve(%):						2.9	4.3	23.2	13.3	15.3	41.1
P lọt rây/Cumulate percent(%):						100.0	97.1	92.8	69.7	56.4	41.1

Đồ thị thí nghiệm thành phần hạt/ Chart of test



ĐD Nhóm Thí Nghiệm

Kiểm Tra

Tp Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 11 năm 2025
Trưởng Phòng Thí Nghiệm

Đặng Vũ Trường

Ks. Lê Vũ King

Phạm Tấn Khanh



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ THIẾT KẾ
PHƯƠNG ANH
PHÒNG THÍ NGHIỆM KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG LAS-XD 58.014
ISO/ IEC 17025

Dự án: **XÂY DỰNG NHÀ ĐA NĂNG CHO TRƯỜNG HỌC CÁC CẤP ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA**

Hạng mục: **NHÀ ĐA NĂNG TRƯỜNG THCS BÌNH XUÂN**

Hố khoan: **HK2** Tên mẫu: **HK2-UD1**

Độ sâu: **1.8 - 2** Ngày TN: **03/11/2025**

TCVN ÁP DỤNG: 4195-2012; 4196-2012; 4197-2012;
4198-2014; 4199-1995; 4200-2012; 4202-2012;...v.v.v...

Tên gọi (TCVN 5746:2024) **Bùn, màu xám đen, trạng thái trạng thái chảy**


Tính chất vật lý/Phy. Pro.	W_{in}	γ_w	γ_k	G	Δ	W_L	W_p	I_p	B	e_0
Giá trị/ Value	91.50	1.41	0.74	94	2.57	68.9	37.2	31.8	1.71	2.490

KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM NÉN LÚN:

TCVN 4200 - 2012

Hệ số hiệu chỉnh:						1.024
Chiều cao mẫu/Height		20mm	Số đọc sau 24h:			467.1
P _n	(kg/cm ²)	0.00	0.25	0.50	1.00	2.00
Δh _n	(0.01mm)		131.8	219.5	332.4	456.1
Δh _m	(0.01mm)		6.0	7.5	9.5	14.0
Δε _n	-		0.225	0.379	0.577	0.790
ε _n	-	2.490	2.265	2.111	1.913	1.700
a	(cm ² /kG)		0.900	0.616	0.396	0.213
E _o	(kg/cm ²)		3.9	5.3	7.9	13.7

Đồ thị thí nghiệm nén lún/ Chart of test




KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM CẮT PHẪNG:

TCVN 4199 - 1995

Kiểu cắt/Shear style: Ứng biến/Direct shear test		
Hệ số vòng ứng biến/Proving ring calibration factor:		0.01823
Áp lực	Số	US cắt
nén, P_n	đọc	τ_{max}
(kG/cm ²)	(vạch)	(kG/cm ²)
0.25	3.2	0.058
0.50	4.2	0.077
0.75	5.1	0.093
		$\tan \varphi = 0.069$
		$\varphi = 3\text{°}57'$
		$C = 0.041$ (kG/cm ²)

Đồ thị thí nghiệm cắt phẳng/ Chart of test




KẾT QUẢ PT TP HẠT: TCVN 4198 - 2014

Khối lượng đất/Mass of soil (g): 27.19 Nhiệt độ: 29.0 (oC)

Phân phân tích bằng rây/Sieve Analysis, (>0.1mm):	Đ/k cỡ sàng(mm:)		>10	10.0	5.0	2.0	1.0	0.5	0.25	0.1
	K/l trên sàng(mm:)			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6
Cấp hạt/Grainy grade	Sỏi sạn									
Đk cỡ hạt/D. grainy grade(mm:)	> 10	10-5	5-2	2-1	1-0.5	0.5-0.25	0.25-0.1	0.1-0.05	0.05-0.01	0,01-0,002
P cỡ hạt /P. of grain on sieve(%):							9.6	6.6	15.0	20.3
P lọt rây/Cumulate percent(%):							100.0	90.4	83.8	68.8

Đồ thị thí nghiệm thành phần hạt/ Chart of test



ĐD Nhóm Thí Nghiệm

Đặng Vũ Trường

Kiểm Tra

Ks. Lê Vũ King

Tp Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 11 năm 2025

Trưởng Phòng Thí Nghiệm

Phạm Tấn Khanh



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ THIẾT KẾ
PHƯƠNG ANH
PHÒNG THÍ NGHIỆM KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG LAS-XD 58.014
ISO/ IEC 17025

Dự án: **XÂY DỰNG NHÀ ĐA NĂNG CHO TRƯỜNG HỌC CÁC CẤP ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA**

Hạng mục: **NHÀ ĐA NĂNG TRƯỜNG THCS BÌNH XUÂN**

Hố khoan: **HK2** Tên mẫu: **HK2-UD2**
Độ sâu: **3.8 - 4** Ngày TN: **03/11/2025**

TCVN ÁP DỤNG: 4195-2012; 4196-2012; 4197-2012;
4198-2014; 4199-1995; 4200-2012; 4202-2012;...v.v.v...

Tên gọi (TCVN 5746:2024) **Bùn, màu xám đen, trạng thái chảy**


Tính chất vật lý/Phy. Pro.	W_{in}	γ_w	γ_k	G	Δ	W_L	W_p	I_p	B	e_0
Giá trị/ Value	67.65	1.51	0.90	93	2.62	54.8	27.3	27.4	1.47	1.909

KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM NÉN LÚN:

TCVN 4200 - 2012

Hệ số hiệu chỉnh:						1.020
Chiều cao mẫu/Height		20mm	Số đọc sau 24h:			480.4
P _n	(kg/cm ²)	0.00	0.25	0.50	1.00	2.00
Δh _n	(0.01mm)		147.0	213.6	337.1	471.1
Δh _m	(0.01mm)		6.0	7.5	9.5	14.0
Δε _n	-		0.209	0.306	0.486	0.678
ε _n	-	1.909	1.700	1.603	1.423	1.231
a	(cm ² /kG)		0.836	0.388	0.360	0.192
E _o	(kg/cm ²)		3.5	7.0	7.2	12.6

Đồ thị thí nghiệm nén lún/ Chart of test




KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM CẮT PHẪNG:

TCVN 4199 - 1995

Kiểu cắt/Shear style: Ứng biến/Direct shear test		
Hệ số vòng ứng biến/Proving ring calibration factor:		0.01823
Áp lực	Số	US cắt
nén, P_n	đọc	τ_{max}
(kg/cm ²)	(vạch)	(kg/cm ²)
0.25	4.5	0.082
0.50	5.8	0.106
0.75	7.2	0.131
		$\tan \varphi =$ 0.098
		$\varphi =$ 5°36'
		$C =$ 0.057 (kg/cm ²)

Đồ thị thí nghiệm cắt phẳng/ Chart of test




KẾT QUẢ PT TP HẠT: TCVN 4198 - 2014

Khối lượng đất/Mass of soil (g): 33.21 Nhiệt độ: 29.0 (oC)

Phân phân tích bằng rây/Sieve Analysis, (>0.1mm):	Đ/k cỡ sàng(mm:)		>10	10.0	5.0	2.0	1.0	0.5	0.25	0.1
	K/l trên sàng(mm:)			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1
Cấp hạt/Grainy grade	Sỏi sạn									
Đk cỡ hạt/D. grainy grade(mm:)	> 10	10-5	5-2	2-1	1-0.5	0.5-0.25	0.25-0.1	0.1-0.05	0.05-0.01	0,01-0,002
P cỡ hạt /P. of grain on sieve(%):							6.2	29.4	11.5	12.9
P lọt rây/Cumulate percent(%):							100.0	93.8	64.5	53.0

Đồ thị thí nghiệm thành phần hạt/ Chart of test



ĐD Nhóm Thí Nghiệm

Đặng Vũ Trường

Kiểm Tra

Ks. Lê Vũ King

Tp Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 11 năm 2025
Trưởng Phòng Thí Nghiệm

Phạm Tấn Khanh



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ THIẾT KẾ
PHƯƠNG ANH
PHÒNG THÍ NGHIỆM KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG LAS-XD 58.014
ISO/ IEC 17025

Dự án: **XÂY DỰNG NHÀ ĐA NĂNG CHO TRƯỜNG HỌC CÁC CẤP ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA**

Hạng mục: **NHÀ ĐA NĂNG TRƯỜNG THCS BÌNH XUÂN**

Hố khoan: **HK2** Tên mẫu: **HK2-UD3**

Độ sâu: **5.8 - 6** Ngày TN: **03/11/2025**

TCVN ÁP DỤNG: 4195-2012; 4196-2012; 4197-2012;
4198-2014; 4199-1995; 4200-2012; 4202-2012;...v.v.v...

Tên gọi (TCVN 5746:2024) **Bùn, màu xám đen, trạng thái chảy**


Tính chất vật lý/Phy. Pro.	W_{in}	γ_w	γ_k	G	Δ	W_L	W_p	I_p	B	e_0
Giá trị/ Value	98.72	1.44	0.72	99	2.60	74.4	42.9	31.5	1.77	2.588

KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM NÉN LÚN:

TCVN 4200 - 2012

Hệ số hiệu chỉnh:						1.022
Chiều cao mẫu/Height		20mm	Số đọc sau 24h:			488.7
P _n	(kg/cm ²)	0.00	0.25	0.50	1.00	2.00
Δh _n	(0.01mm)		144.1	212.9	334.3	478.0
Δh _m	(0.01mm)		6.0	7.5	9.5	14.0
Δε _n	-		0.253	0.377	0.596	0.851
ε _n	-	2.588	2.335	2.211	1.992	1.737
a	(cm ² /kG)		1.012	0.496	0.438	0.255
E _o	(kG/cm ²)		3.5	6.7	7.3	11.7

Đồ thị thí nghiệm nén lún/ Chart of test




KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM CẮT PHẪNG:

TCVN 4199 - 1995

Kiểu cắt/Shear style:	Ứng biến/Direct shear test		
Hệ số vòng ứng biến/Proving ring calibration factor:			0.01823
Áp lực	Số	US cắt	
nén, P_n	đọc	τ_{max}	$\tan \varphi =$
(kg/cm ²)	(vạch)	(kg/cm ²)	
0.25	3.2	0.058	$\varphi = 3\text{m}09'$
0.50	4.0	0.073	
0.75	4.7	0.086	$C = 0.045$ (kg/cm ²)

Đồ thị thí nghiệm cắt phẳng/ Chart of test




KẾT QUẢ PT TP HẠT: TCVN 4198 - 2014

Khối lượng đất/Mass of soil (g): 31.62 Nhiệt độ: 29.0 (oC)

Phân phân tích bằng rây/Sieve Analysis, (>0.1mm):	Đ/k cỡ sàng(mm:)		>10	10.0	5.0	2.0	1.0	0.5	0.25	0.1
	K/l trên sàng(mm:)			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8
Cấp hạt/Grainy grade	Sỏi sạn									
Đk cỡ hạt/D. grainy grade(mm:)	> 10	10-5	5-2	2-1	1-0.5	0.5-0.25	0.25-0.1	0.1-0.05	0.05-0.01	0,01-0,002
P cỡ hạt /P. of grain on sieve(%):							8.7	13.3	15.2	13.9
P lọt rây/Cumulate percent(%):							100.0	91.3	78.0	62.8

Đồ thị thí nghiệm thành phần hạt/ Chart of test



ĐD Nhóm Thí Nghiệm

Kiểm Tra

Tp Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 11 năm 2025
Trưởng Phòng Thí Nghiệm

Đặng Vũ Trường

Ks. Lê Vũ King

Phạm Tấn Khanh



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ THIẾT KẾ
PHƯƠNG ANH
PHÒNG THÍ NGHIỆM KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG LAS-XD 58.014
ISO/ IEC 17025

Dự án: **XÂY DỰNG NHÀ ĐA NĂNG CHO TRƯỜNG HỌC CÁC CẤP ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA**
Hạng mục: **NHÀ ĐA NĂNG TRƯỜNG THCS BÌNH XUÂN**
Hố khoan: **HK2** Tên mẫu: **HK2-UD4**
Độ sâu: **7.8 - 8** Ngày TN: **03/11/2025**

TCVN ÁP DỤNG: 4195-2012; 4196-2012; 4197-2012;
4198-2014; 4199-1995; 4200-2012; 4202-2012;...v.v..v...

Tên gọi (TCVN 5746:2024) **Bùn, màu xám đen, trạng thái chảy**


Tính chất vật lý/Phy. Pro.	W_{in}	γ_w	γ_k	G	Δ	W_L	W_p	I_p	B	e_0
Giá trị/ Value	60.96	1.46	0.91	85	2.61	50.0	22.7	27.3	1.40	1.877

KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM NÉN LÚN:

TCVN 4200 - 2012

Hệ số hiệu chỉnh:					1.022	
Chiều cao mẫu/Height		20mm	Số đọc sau 24h:		501.7	
P _n	(kg/cm ²)	0.00	0.25	0.50	1.00	2.00
Δh _n	(0.01mm)		141.9	217.7	339.4	491.0
Δh _m	(0.01mm)		6.0	7.5	9.5	14.0
Δε _n	-		0.200	0.309	0.485	0.701
ε _n	-	1.877	1.677	1.568	1.392	1.176
a	(cm ² /kG)		0.800	0.436	0.352	0.216
E _o	(kg/cm ²)		3.6	6.1	7.3	11.1

Đồ thị thí nghiệm nén lún/ Chart of test




KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM CẮT PHẪNG:

TCVN 4199 - 1995

Kiểu cắt/Shear style:	Ứng biến/Direct shear test		
Hệ số vòng ứng biến/Proving ring calibration factor:			0.01823
Áp lực	Số	US cắt	
nén, P_n	đọc	τ_{max}	$\tan \varphi =$
(kG/cm ²)	(vạch)	(kG/cm ²)	
0.25	4.4	0.080	$\varphi = 5\text{°}36'$
0.50	5.8	0.106	
0.75	7.1	0.129	$C = 0.056$ (kG/cm ²)

Đồ thị thí nghiệm cắt phẳng/ Chart of test




KẾT QUẢ PT TP HẠT: TCVN 4198 - 2014

Khối lượng đất/Mass of soil (g): 35.98 Nhiệt độ: 29.0 (oC)

Phân phân tích bằng rây/Sieve Analysis, (>0.1mm):			Đ/k cỡ sàng(mm:)			>10	10.0	5.0	2.0	1.0	0.5	0.25	0.1
			K/l trên sàng(mm:)				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	0.7
Cấp hạt/Grainy grade		Sỏi sạn			Cát					Bụi		Sét	
Đk cỡ hạt/D. grainy grade(mm:)		> 10	10-5	5-2	2-1	1-0.5	0.5-0.25	0.25-0.1	0.1-0.05	0.05-0.01	0.01-0,002	<0,002	
P cỡ hạt /P. of grain on sieve(%):							14.8	2.0	18.0	12.1	13.7	39.4	
P lọt rây/Cumulate percent(%):							100.0	85.2	83.2	65.2	53.1	39.4	

Đồ thị thí nghiệm thành phần hạt/ Chart of test



ĐD Nhóm Thí Nghiệm

Đặng Vũ Trường

Kiểm Tra

Ks. Lê Vũ King

Tp Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 11 năm 2025

Trưởng Phòng Thí Nghiệm

Phạm Tấn Khanh



**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ THIẾT KẾ
PHƯƠNG ANH**
PHÒNG THÍ NGHIỆM KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG LAS-XD 58.014
ISO/ IEC 17025

Dự án: **XÂY DỰNG NHÀ ĐA NĂNG CHO TRƯỜNG HỌC CÁC CẤP ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA**
Hạng mục: **NHÀ ĐA NĂNG TRƯỜNG THCS BÌNH XUÂN**
Hố khoan: **HK2** Tên mẫu: **HK2-UD5**
Độ sâu: **9.8 - 10** Ngày TN: **03/11/2025**

TCVN ÁP DỤNG: 4195-2012; 4196-2012; 4197-2012;
4198-2014; 4199-1995; 4200-2012; 4202-2012;...v.v.v...

Tên gọi (TCVN 5746:2024) **Bùn, màu xám đen, trạng thái trạng thái chảy**


Tính chất vật lý/Phy. Pro.	W_{in}	γ_w	γ_k	G	Δ	W_L	W_p	I_p	B	e_0
Giá trị/ Value	63.00	1.48	0.91	88	2.62	51.5	24.6	26.9	1.43	1.886

KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM NÉN LÚN:

TCVN 4200 - 2012

Hệ số hiệu chỉnh:						1.022
Chiều cao mẫu/Height		20mm	Số đọc sau 24h:			481.4
P _n	(kg/cm ²)	0.00	0.25	0.50	1.00	2.00
Δh _n	(0.01mm)		132.2	217.2	332.2	471.2
Δh _m	(0.01mm)		6.0	7.5	9.5	14.0
Δe _n	-		0.186	0.309	0.476	0.674
ε _n	-	1.886	1.700	1.577	1.410	1.212
a	(cm ² /kG)		0.744	0.492	0.334	0.198
E _o	(kG/cm ²)		3.9	5.5	7.7	12.2

Đồ thị thí nghiệm nén lún/ Chart of test




KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM CẮT PHẪNG:

TCVN 4199 - 1995

Kiểu cắt/Shear style:	Ứng biến/Direct shear test		
Hệ số vòng ứng biến/Proving ring calibration factor:			0.01823
Áp lực	Số	US cắt	
nén, P_n	đọc	τ_{max}	$\tan \varphi =$
(kG/cm ²)	(vạch)	(kG/cm ²)	
0.25	4.2	0.077	$\varphi = 5\text{°}49'$
0.50	5.6	0.102	
0.75	7.0	0.128	$C = 0.051$ (kG/cm ²)

Đồ thị thí nghiệm cắt phẳng/ Chart of test



KẾT QUẢ PT TP HẠT: TCVN 4198 - 2014

Khối lượng đất/Mass of soil (g): 31.75 Nhiệt độ: 29.0 (oC)

Phân phân tích bằng rây/Sieve Analysis,
(>0.1mm):

Đ/k cỡ sàng(mm:)
K/l trên sàng(mm:)

>10	10.0	5.0	2.0	1.0	0.5	0.25	0.1
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5

Cấp hạt/Grainy grade

Sỏi sạn


Cát

Bụi

Sét

Đk cỡ hạt/D. grainy grade(mm:)	> 10	10-5	5-2	2-1	1-0.5	0.5-0.25	0.25-0.1	0.1-0.05	0.05-0.01	0,01-0,002	<0,002
P cỡ hạt /P. of grain on sieve(%):							14.0	20.7	11.4	12.3	41.5
P lọt rây/Cumulate percent(%):							100.0	86.0	65.3	53.8	41.5

Đồ thị thí nghiệm thành phần hạt/ Chart of test



ĐD Nhóm Thí Nghiệm

Đặng Vũ Trường

Kiểm Tra

Ks. Lê Vũ King

Tp Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 11 năm 2025
Trưởng Phòng Thí Nghiệm

Phạm Tấn Khanh



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ THIẾT KẾ
PHƯƠNG ANH
PHÒNG THÍ NGHIỆM KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG LAS-XD 58.014
ISO/ IEC 17025

Dự án: **XÂY DỰNG NHÀ ĐA NĂNG CHO TRƯỜNG HỌC CÁC CẤP ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA**

Hạng mục: **NHÀ ĐA NĂNG TRƯỜNG THCS BÌNH XUÂN**

Hố khoan: **HK2** Tên mẫu: **HK2-UD6**

Độ sâu: **11.8 - 12** Ngày TN: **03/11/2025**

TCVN ÁP DỤNG: 4195-2012; 4196-2012; 4197-2012;
4198-2014; 4199-1995; 4200-2012; 4202-2012;...v.v.v...

Tên gọi (TCVN 5746:2024) **Bùn, màu xám đen, trạng thái trạng thái chảy**


Tính chất vật lý/Phy. Pro.	W_{in}	γ_w	γ_k	G	Δ	W_L	W_p	I_p	B	e_0
Giá trị/ Value	75.41	1.49	0.85	95	2.59	57.0	28.7	28.3	1.65	2.049

KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM NÉN LÚN:

TCVN 4200 - 2012

Hệ số hiệu chỉnh:						1.021
Chiều cao mẫu/Height		20mm	Số đọc sau 24h:			469.7
P _n	(kg/cm ²)	0.00	0.25	0.50	1.00	2.00
Δh _n	(0.01mm)		146.6	211.5	338.0	460.2
Δh _m	(0.01mm)		6.0	7.5	9.5	14.0
Δε _n	-		0.219	0.317	0.511	0.694
ε _n	-	2.049	1.830	1.732	1.538	1.355
a	(cm ² /kG)		0.876	0.392	0.388	0.183
E _o	(kg/cm ²)		3.5	7.2	7.0	13.9

Đồ thị thí nghiệm nén lún/ Chart of test




KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM CẮT PHẪNG:

TCVN 4199 - 1995

Kiểu cắt/Shear style:	Ứng biến/Direct shear test		
Hệ số vòng ứng biến/Proving ring calibration factor:			0.01823
Áp lực	Số	US cắt	
nén, P_n	đọc	τ_{max}	$\tan \varphi =$
(kg/cm ²)	(vạch)	(kg/cm ²)	
0.25	4.6	0.084	$\varphi = 5\text{°}26'$
0.50	5.9	0.108	
0.75	7.2	0.131	$C = 0.060$ (kg/cm ²)

Đồ thị thí nghiệm cắt phẳng/ Chart of test




KẾT QUẢ PT TP HẠT: TCVN 4198 - 2014

Khối lượng đất/Mass of soil (g): 24.36 Nhiệt độ: 29.0 (oC)

Phân phân tích bằng rây/Sieve Analysis, (>0.1mm):	Đ/k cỡ sàng(mm:)		>10	10.0	5.0	2.0	1.0	0.5	0.25	0.1
	K/l trên sàng(mm:)			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5
Cấp hạt/Grainy grade	Sỏi sạn									
Đk cỡ hạt/D. grainy grade(mm:)	> 10	10-5	5-2	2-1	1-0.5	0.5-0.25	0.25-0.1	0.1-0.05	0.05-0.01	0,01-0,002
P cỡ hạt /P. of grain on sieve(%):							14.4	10.2	11.9	13.5
P lọt rây/Cumulate percent(%):							100.0	85.6	75.4	63.5

Đồ thị thí nghiệm thành phần hạt/ Chart of test



ĐD Nhóm Thí Nghiệm

Đặng Vũ Trường

Kiểm Tra

Ks. Lê Vũ King

Tp Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 11 năm 2025

Trưởng Phòng Thí Nghiệm

Phạm Tấn Khanh



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ THIẾT KẾ
PHƯƠNG ANH
PHÒNG THÍ NGHIỆM KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG LAS-XD 58.014
ISO/ IEC 17025

Dự án: **XÂY DỰNG NHÀ ĐA NĂNG CHO TRƯỜNG HỌC CÁC CẤP ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA**

Hạng mục: **NHÀ ĐA NĂNG TRƯỜNG THCS BÌNH XUÂN**

Hố khoan: **HK2** Tên mẫu: **HK2-UD7**

Độ sâu: **13.8 - 14** Ngày TN: **03/11/2025**

TCVN ÁP DỤNG: 4195-2012; 4196-2012; 4197-2012;
4198-2014; 4199-1995; 4200-2012; 4202-2012;...v.v.v...

Tên gọi (TCVN 5746:2024) **Bùn, màu xám đen, trạng thái trạng thái chảy**


Tính chất vật lý/Phy. Pro.	W_{in}	γ_w	γ_k	G	Δ	W_L	W_p	I_p	B	e_0
Giá trị/ Value	52.44	1.55	1.02	87	2.63	46.4	21.2	25.2	1.24	1.587

KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM NÉN LÚN:

TCVN 4200 - 2012

Hệ số hiệu chỉnh:						1.021
Chiều cao mẫu/Height		20mm	Số đọc sau 24h:			483.7
P _n	(kg/cm ²)	0.00	0.25	0.50	1.00	2.00
Δh _n	(0.01mm)		132.8	211.7	336.0	473.6
Δh _m	(0.01mm)		6.0	7.5	9.5	14.0
Δε _n	-		0.168	0.270	0.431	0.607
ε _n	-	1.587	1.419	1.317	1.156	0.980
a	(cm ² /kG)		0.672	0.408	0.322	0.176
E _o	(kg/cm ²)		3.8	5.9	7.2	12.3

Đồ thị thí nghiệm nén lún/ Chart of test




KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM CẮT PHẪNG:

TCVN 4199 - 1995

Kiểu cắt/Shear style: Ứng biến/Direct shear test		
Hệ số vòng ứng biến/Proving ring calibration factor:		0.01823
Áp lực	Số	US cắt
nén, P_n	đọc	τ_{max}
(kg/cm ²)	(vạch)	(kg/cm ²)
0.25	5.9	0.108
0.50	7.7	0.140
0.75	9.6	0.175
		$\tan \phi = 0.135$
		$\phi = 7^{\circ}41'$
		$C = 0.074$ (kg/cm ²)

Đồ thị thí nghiệm cắt phẳng/ Chart of test



KẾT QUẢ PT TP HẠT: TCVN 4198 - 2014

Khối lượng đất/Mass of soil (g): 33.13 Nhiệt độ: 29.0 (oC)

Phân phân tích bằng rây/Sieve Analysis,
(>0.1mm):

Đ/k cỡ sàng(mm):	>10	10.0	5.0	2.0	1.0	0.5	0.25	0.1
K/l trên sàng(mm):		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	3.3

Cấp hạt/Grainy grade


Sỏi sạn Cát Bụi Sét

Đk cỡ hạt/D. grainy grade(mm): > 10 10-5 5-2 2-1 1-0.5 0.5-0.25 0.25-0.1 0.1-0.05 0.05-0.01 0.01-0.002 <0.002

P cỡ hạt /P. of grain on sieve(%):

P lọt rây/Cumulate percent(%):

Đồ thị thí nghiệm thành phần hạt/ Chart of test



ĐD Nhóm Thí Nghiệm

Đặng Vũ Trường

Kiểm Tra

Ks. Lê Vũ King

Tp Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 11 năm 2025

Trưởng Phòng Thí Nghiệm

Phạm Tấn Khanh



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ THIẾT KẾ
PHƯƠNG ANH
PHÒNG THÍ NGHIỆM KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG LAS-XD 58.014
ISO/ IEC 17025

Dự án: XÂY DỰNG NHÀ ĐA NĂNG CHO TRƯỜNG HỌC CÁC CẤP ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA
Hạng mục: NHÀ ĐA NĂNG TRƯỜNG THCS BÌNH XUÂN
Hố khoan: HK2 Tên mẫu: HK2-UD8
Độ sâu: 15.8 - 16 Ngày TN: 03/11/2025

TCVN ÁP DỤNG: 4195-2012; 4196-2012; 4197-2012;
4198-2014; 4199-1995; 4200-2012; 4202-2012;...v.v..v...

Tên gọi (TCVN 5746:2024) Bùn, màu xám đen, trạng thái chảy


Tính chất vật lý/Phy. Pro.	W_{in}	γ_w	γ_k	G	Δ	W_L	W_p	I_p	B	e_0
Giá trị/ Value	94.38	1.43	0.74	97	2.60	71.1	39.7	31.4	1.74	2.534

KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM NÉN LÚN:

TCVN 4200 - 2012

Hệ số hiệu chỉnh:						1.020
Chiều cao mẫu/Height		20mm	Số đọc sau 24h:			475.8
P _n	(kg/cm ²)	0.00	0.25	0.50	1.00	2.00
Δh _n	(0.01mm)		132.7	212.8	334.9	466.6
Δh _m	(0.01mm)		6.0	7.5	9.5	14.0
Δε _n	-		0.228	0.370	0.586	0.816
ε _n	-	2.534	2.306	2.164	1.948	1.718
a	(cm ² /kG)		0.912	0.568	0.432	0.230
E _o	(kg/cm ²)		3.9	5.8	7.3	12.8

Đồ thị thí nghiệm nén lún/ Chart of test




KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM CẮT PHẪNG:

TCVN 4199 - 1995

Kiểu cắt/Shear style:	Ứng biến/Direct shear test		
Hệ số vòng ứng biến/Proving ring calibration factor:			0.01823
Áp lực	Số	US cắt	
nén, P_n	đọc	τ_{max}	$\tan \varphi =$
(kg/cm ²)	(vạch)	(kg/cm ²)	
0.25	3.1	0.057	$\varphi = 3\alpha 19'$
0.50	3.9	0.071	
0.75	4.7	0.086	$C = 0.042$ (kg/cm ²)

Đồ thị thí nghiệm cắt phẳng/ Chart of test



KẾT QUẢ PT TP HẠT: TCVN 4198 - 2014

Khối lượng đất/Mass of soil (g): 27.74 Nhiệt độ: 29.0 (oC)

Phân phân tích bằng rây/Sieve Analysis,
(>0.1mm):

Đ/k cỡ sàng(mm:)	>10	10.0	5.0	2.0	1.0	0.5	0.25	0.1
K/l trên sàng(mm:)		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1	3.6

Cấp hạt/Grainy grade

Sỏi sạn


Cát

Bụi

Sét

Đk cỡ hạt/D. grainy grade(mm:)	> 10	10-5	5-2	2-1	1-0.5	0.5-0.25	0.25-0.1	0.1-0.05	0.05-0.01	0,01-0,002	<0,002
P cỡ hạt /P. of grain on sieve(%):						14.9	12.8	11.7	9.2	12.8	38.7
P lọt rây/Cumulate percent(%):						100.0	85.1	72.3	60.7	51.5	38.7

Đồ thị thí nghiệm thành phần hạt/ Chart of test



ĐD Nhóm Thí Nghiệm

Kiểm Tra

Tp Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 11 năm 2025
Trưởng Phòng Thí Nghiệm

Đặng Vũ Trường

Ks. Lê Vũ King

Phạm Tấn Khanh



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ THIẾT KẾ
PHƯƠNG ANH
PHÒNG THÍ NGHIỆM KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG LAS-XD 58.014
ISO/ IEC 17025

Dự án: XÂY DỰNG NHÀ ĐA NĂNG CHO TRƯỜNG HỌC CÁC CẤP ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA

Hạng mục: NHÀ ĐA NĂNG TRƯỜNG THCS BÌNH XUÂN

Hố khoan: HK2 **Tên mẫu:** HK2-UD9

Độ sâu: 17.8 - 18 **Ngày TN:** 03/11/2025

TCVN ÁP DỤNG: 4195-2012; 4196-2012; 4197-2012;
4198-2014; 4199-1995; 4200-2012; 4202-2012;...v.v.v...

Tên gọi (TCVN 5746:2024) Bùn, màu xám đen, trạng thái chảy


Tính chất vật lý/Phy. Pro.	W_{in}	γ_w	γ_k	G	Δ	W_L	W_p	I_p	B	e_0
Giá trị/ Value	57.99	1.53	0.97	89	2.62	51.7	28.4	23.3	1.27	1.705

KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM NÉN LÚN:

TCVN 4200 - 2012

Hệ số hiệu chỉnh:						1.019
Chiều cao mẫu/Height		20mm	Số đọc sau 24h:			498.9
P _n	(kg/cm ²)	0.00	0.25	0.50	1.00	2.00
Δh _n	(0.01mm)		138.9	223.6	334.6	489.6
Δh _m	(0.01mm)		6.0	7.5	9.5	14.0
Δε _n	-		0.183	0.298	0.448	0.655
ε _n	-	1.705	1.522	1.407	1.257	1.050
a	(cm ² /kG)		0.732	0.460	0.300	0.207
E _o	(kg/cm ²)		3.7	5.5	8.0	10.9

Đồ thị thí nghiệm nén lún/ Chart of test




KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM CẮT PHẪNG:

TCVN 4199 - 1995

Kiểu cắt/Shear style:	Ứng biến/Direct shear test		
Hệ số vòng ứng biến/Proving ring calibration factor:			0.01823
Áp lực	Số	US cắt	
nén, P_n	đọc	τ_{max}	$\tan \varphi =$
(kG/cm ²)	(vạch)	(kG/cm ²)	
0.25	4.3	0.078	$\varphi = 5\text{ or }12'$
0.50	5.5	0.100	
0.75	6.8	0.124	$C = 0.055$ (kG/cm ²)

Đồ thị thí nghiệm cắt phẳng/ Chart of test




KẾT QUẢ PT TP HẠT: TCVN 4198 - 2014

Khối lượng đất/Mass of soil (g): 32.36 **Nhiệt độ:** 29.0 (oC)

Phân phân tích bằng rây/Sieve Analysis, (>0.1mm):	Đ/k cỡ sàng(mm):		>10	10.0	5.0	2.0	1.0	0.5	0.25	0.1
	K/l trên sàng(mm):			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2
Cấp hạt/Grainy grade	Sỏi sạn	Cát					Bụi		Sét	
Đk cỡ hạt/D. grainy grade(mm):	> 10	10-5	5-2	2-1	1-0.5	0.5-0.25	0.25-0.1	0.1-0.05	0.05-0.01	0,01-0,002
P cỡ hạt /P. of grain on sieve(%):							6.9	10.4	16.2	18.0
P lọt rây/Cumulate percent(%):							100.0	93.1	82.7	66.4

Đồ thị thí nghiệm thành phần hạt/ Chart of test



ĐD Nhóm Thí Nghiệm

Đặng Vũ Trường

Kiểm Tra

Ks. Lê Vũ King

Tp Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 11 năm 2025

Trưởng Phòng Thí Nghiệm

Phạm Tấn Khanh



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ THIẾT KẾ
PHƯƠNG ANH
PHÒNG THÍ NGHIỆM KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG LAS-XD 58.014
ISO/ IEC 17025

Dự án: XÂY DỰNG NHÀ ĐA NĂNG CHO TRƯỜNG HỌC CÁC CẤP ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA

Hạng mục: NHÀ ĐA NĂNG TRƯỜNG THCS BÌNH XUÂN

Hố khoan: HK2 Tên mẫu: HK2-UD10

Độ sâu: 19.8 - 20 Ngày TN: 03/11/2025

TCVN ÁP DỤNG: 4195-2012; 4196-2012; 4197-2012;
4198-2014; 4199-1995; 4200-2012; 4202-2012;...v.v.v...

Tên gọi (TCVN 5746:2024) Bùn, màu xám đen, trạng thái chảy


Tính chất vật lý/Phy. Pro.	W_{in}	γ_w	γ_k	G	Δ	W_L	W_p	I_p	B	e_0
Giá trị/ Value	55.66	1.54	0.99	88	2.64	52.0	27.8	24.2	1.15	1.668

KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM NÉN LÚN:

TCVN 4200 - 2012

Hệ số hiệu chỉnh:						1.021
Chiều cao mẫu/Height		20mm	Số đọc sau 24h:			484.4
P _n	(kg/cm ²)	0.00	0.25	0.50	1.00	2.00
Δh _n	(0.01mm)		129.3	215.2	330.5	474.4
Δh _m	(0.01mm)		6.0	7.5	9.5	14.0
Δε _n	-		0.168	0.283	0.437	0.627
ε _n	-	1.668	1.500	1.385	1.231	1.041
a	(cm ² /kG)		0.672	0.460	0.308	0.190
E _o	(kg/cm ²)		4.0	5.4	7.7	11.7

Đồ thị thí nghiệm nén lún/ Chart of test




KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM CẮT PHẪNG:

TCVN 4199 - 1995

Kiểu cắt/Shear style: Ứng biến/Direct shear test		
Hệ số vòng ứng biến/Proving ring calibration factor:		0.01823
Áp lực	Số	US cắt
nén, P_n	đọc	τ_{max}
(kg/cm^2)	(vạch)	(kg/cm^2)
0.25	5.1	0.093
0.50	6.7	0.122
0.75	8.4	0.153
		$\tan \varphi = 0.12$
		$\varphi = 6.51'$
		$C = 0.063$ (kg/cm^2)

Đồ thị thí nghiệm cắt phẳng/ Chart of test




KẾT QUẢ PT TP HẠT: TCVN 4198 - 2014

Khối lượng đất/Mass of soil (g): 30.37 Nhiệt độ: 29.0 (oC)

Phần phân tích bằng rây/Sieve Analysis, (>0.1mm):		Đ/k cỡ sàng(mm:)		>10		10.0		5.0		2.0		1.0		0.5		0.25		0.1					
		K/l trên sàng(mm:)				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		6.3		1.0					
Cấp hạt/Grainy grade		Sỏi sạn				Cát				Bụi				Sét									
Đk cỡ hạt/D. grainy grade(mm:)		> 10		10-5		5-2		2-1		1-0.5		0.5-0.25		0.25-0.1		0.1-0.05		0.05-0.01		0,01-0,002		<0,002	
P cỡ hạt /P. of grain on sieve(%):												20.8		3.4		7.2		9.3		15.9		43.4	
P lọt rây/Cumulate percent(%):												100.0		79.2		75.8		68.6		59.3		43.4	

Đồ thị thí nghiệm thành phần hạt/ Chart of test



ĐD Nhóm Thí Nghiệm

Kiểm Tra

Tp Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 11 năm 2025
Trưởng Phòng Thí Nghiệm

Đặng Vũ Trường

Ks. Lê Vũ King

Phạm Tấn Khanh



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ THIẾT KẾ
PHƯƠNG ANH
PHÒNG THÍ NGHIỆM KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG LAS-XD 58.014
ISO/ IEC 17025

Dự án: XÂY DỰNG NHÀ ĐA NĂNG CHO TRƯỜNG HỌC CÁC CẤP ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA

Hạng mục: NHÀ ĐA NĂNG TRƯỜNG THCS BÌNH XUÂN

Hố khoan: HK2 **Tên mẫu:** HK2-UD11

Độ sâu: 21.8 - 22 **Ngày TN:** 03/11/2025

TCVN ÁP DỤNG: 4195-2012; 4196-2012; 4197-2012;
4198-2014; 4199-1995; 4200-2012; 4202-2012;...v.v.v...

Tên gọi (TCVN 5746:2024) Bùn, màu xám đen, trạng thái trạng thái chảy


Tính chất vật lý/Phy. Pro.	W_{in}	γ_w	γ_k	G	Δ	W_L	W_p	I_p	B	e_0
Giá trị/ Value	55.32	1.55	1.00	89	2.64	50.3	26.7	23.7	1.21	1.645

KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM NÉN LÚN:

TCVN 4200 - 2012

Hệ số hiệu chỉnh:						1.021
Chiều cao mẫu/Height		20mm	Số đọc sau 24h:			470.6
P _n	(kg/cm ²)	0.00	0.25	0.50	1.00	2.00
Δh _n	(0.01mm)		130.2	211.2	339.8	460.8
Δh _m	(0.01mm)		6.0	7.5	9.5	14.0
Δε _n	-		0.168	0.275	0.446	0.603
ε _n	-	1.645	1.477	1.370	1.199	1.042
a	(cm ² /kG)		0.672	0.428	0.342	0.157
E _o	(kg/cm ²)		3.9	5.8	6.9	14.0

Đồ thị thí nghiệm nén lún/ Chart of test




KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM CẮT PHẪNG:

TCVN 4199 - 1995

Kiểu cắt/Shear style:	Ứng biến/Direct shear test		
Hệ số vòng ứng biến/Proving ring calibration factor:			0.01823
Áp lực	Số	US cắt	
nén, P_n	đọc	τ_{max}	$\tan \varphi =$
(kg/cm ²)	(vạch)	(kg/cm ²)	
0.25	5.0	0.091	$\varphi = 6\text{ or }27'$
0.50	6.6	0.120	
0.75	8.1	0.148	$C = 0.063$ (kg/cm ²)

Đồ thị thí nghiệm cắt phẳng/ Chart of test



KẾT QUẢ PT TP HẠT: TCVN 4198 - 2014

Khối lượng đất/Mass of soil (g): 35.06 **Nhiệt độ:** 29.0 (oC)

Phân phân tích bằng rây/Sieve Analysis, (>0.1mm):

Đ/k cỡ sàng(mm):	>10	10.0	5.0	2.0	1.0	0.5	0.25	0.1
K/l trên sàng(mm):		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0

Cấp hạt/Grainy grade


Sỏi sạn **Cát** **Bụi** **Sét**

Đk cỡ hạt/D. grainy grade(mm): > 10 10-5 5-2 2-1 1-0.5 0.5-0.25 0.25-0.1 0.1-0.05 0.05-0.01 0.01-0.002 <0.002

P cỡ hạt /P. of grain on sieve(%): 5.8 25.3 12.6 12.8 43.5

P lọt rây/Cumulate percent(%): 100.0 94.2 68.9 56.3 43.5

Đồ thị thí nghiệm thành phần hạt/ Chart of test



ĐD Nhóm Thí Nghiệm

Đặng Vũ Trường

Kiểm Tra

Ks. Lê Vũ King

Tp Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 11 năm 2025

Trưởng Phòng Thí Nghiệm

Phạm Tấn Khanh



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ THIẾT KẾ
PHƯƠNG ANH
PHÒNG THÍ NGHIỆM KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG LAS-XD 58.014
ISO/ IEC 17025

Dự án: **XÂY DỰNG NHÀ ĐA NĂNG CHO TRƯỜNG HỌC CÁC CẤP ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA**

Hạng mục: **NHÀ ĐA NĂNG TRƯỜNG THCS BÌNH XUÂN**

Hố khoan: **HK2** Tên mẫu: **HK2-UD12**

Độ sâu: **23.8 - 24** Ngày TN: **03/11/2025**

TCVN ÁP DỤNG: 4195-2012; 4196-2012; 4197-2012;
4198-2014; 4199-1995; 4200-2012; 4202-2012;...v.v.v...

Tên gọi (TCVN 5746:2024) **Bùn, màu xám đen, trạng thái trạng thái chảy**


Tính chất vật lý/Phy. Pro.	W_{in}	γ_w	γ_k	G	Δ	W_L	W_p	I_p	B	e_0
Giá trị/ Value	92.68	1.41	0.73	95	2.58	69.4	36.7	32.7	1.71	2.526

KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM NÉN LÚN:

TCVN 4200 - 2012

Hệ số hiệu chỉnh:						1.019
Chiều cao mẫu/Height		20mm	Số đọc sau 24h:			484.8
P _n	(kg/cm ²)	0.00	0.25	0.50	1.00	2.00
Δh _n	(0.01mm)		134.0	213.2	338.2	475.8
Δh _m	(0.01mm)		6.0	7.5	9.5	14.0
Δε _n	-		0.230	0.370	0.590	0.830
ε _n	-	2.526	2.296	2.156	1.936	1.696
a	(cm ² /kG)		0.920	0.560	0.440	0.240
E _o	(kg/cm ²)		3.8	5.9	7.2	12.2

Đồ thị thí nghiệm nén lún/ Chart of test




KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM CẮT PHẪNG:

TCVN 4199 - 1995

Kiểu cắt/Shear style: Ứng biến/Direct shear test		
Hệ số vòng ứng biến/Proving ring calibration factor:		0.01823
Áp lực	Số	US cắt
nén, P_n	đọc	τ_{max}
(kg/cm^2)	(vạch)	(kg/cm^2)
0.25	3.4	0.062
0.50	4.3	0.078
0.75	5.1	0.093
		$\tan \varphi = 0.062$
		$\varphi = 3\text{.}33'$
		$C = 0.047$ (kg/cm^2)

Đồ thị thí nghiệm cắt phẳng/ Chart of test



KẾT QUẢ PT TP HẠT: TCVN 4198 - 2014

Khối lượng đất/Mass of soil (g): 27.77 Nhiệt độ: 29.0 (oC)

Phân phân tích bằng rây/Sieve Analysis, (>0.1mm):

Đ/k cỡ sàng(mm):	>10	10.0	5.0	2.0	1.0	0.5	0.25	0.1
K/l trên sàng(mm):		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0

Cấp hạt/Grainy grade


Sỏi sạn Cát Bụi Sét

Đk cỡ hạt/D. grainy grade(mm): > 10 10-5 5-2 2-1 1-0.5 0.5-0.25 0.25-0.1 0.1-0.05 0.05-0.01 0.01-0.002 <0.002

P cỡ hạt /P. of grain on sieve(%):

P lọt rây/Cumulate percent(%):

Đồ thị thí nghiệm thành phần hạt/ Chart of test



ĐD Nhóm Thí Nghiệm

Kiểm Tra

Tp Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 11 năm 2025

Trưởng Phòng Thí Nghiệm

Đặng Vũ Trường

Ks. Lê Vũ King

Phạm Tấn Khanh



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ THIẾT KẾ
PHƯƠNG ANH
PHÒNG THÍ NGHIỆM KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG LAS-XD 58.014
ISO/ IEC 17025

Dự án: **XÂY DỰNG NHÀ ĐA NĂNG CHO TRƯỜNG HỌC CÁC CẤP ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA**

Hạng mục: **NHÀ ĐA NĂNG TRƯỜNG THCS BÌNH XUÂN**

Hố khoan: **HK2** Tên mẫu: **HK2-UD13**

Độ sâu: **25.8 - 26** Ngày TN: **03/11/2025**

TCVN ÁP DỤNG: 4195-2012; 4196-2012; 4197-2012;
4198-2014; 4199-1995; 4200-2012; 4202-2012;...v.v.v...

Tên gọi (TCVN 5746:2024) **Bùn, màu xám đen, trạng thái trạng thái chảy**


Tính chất vật lý/Phy. Pro.	W_{in}	γ_w	γ_k	G	Δ	W_L	W_p	I_p	B	e_0
Giá trị/ Value	51.07	1.52	1.01	83	2.63	50.6	28.3	22.3	1.02	1.614

KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM NÉN LÚN:

TCVN 4200 - 2012

Hệ số hiệu chỉnh:						1.021
Chiều cao mẫu/Height		20mm	Số đọc sau 24h:			495.6
P _n	(kg/cm ²)	0.00	0.25	0.50	1.00	2.00
Δh _n	(0.01mm)		147.4	216.6	336.2	485.3
Δh _m	(0.01mm)		6.0	7.5	9.5	14.0
Δε _n	-		0.189	0.279	0.436	0.629
ε _n	-	1.614	1.425	1.335	1.178	0.985
a	(cm ² /kG)		0.756	0.360	0.314	0.193
E _o	(kG/cm ²)		3.5	6.7	7.4	11.3

Đồ thị thí nghiệm nén lún/ Chart of test




KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM CẮT PHẪNG:

TCVN 4199 - 1995

Kiểu cắt/Shear style:	Ứng biến/Direct shear test		
Hệ số vòng ứng biến/Proving ring calibration factor:			0.01823
Áp lực	Số	US cắt	
nén, P_n	đọc	τ_{max}	$\tan \varphi =$ 0.117
(kg/cm ²)	(vạch)	(kg/cm ²)	
0.25	5.2	0.095	$\varphi =$ 6°40'
0.50	6.8	0.124	
0.75	8.4	0.153	$C =$ 0.066 (kg/cm ²)

Đồ thị thí nghiệm cắt phẳng/ Chart of test




KẾT QUẢ PT TP HẠT: TCVN 4198 - 2014

Khối lượng đất/Mass of soil (g): 43.75 Nhiệt độ: 29.0 (oC)

Phân phân tích bằng rây/Sieve Analysis, (>0.1mm):		Đ/k cỡ sàng(mm.):			>10	10.0	5.0	2.0	1.0	0.5	0.25	0.1
		K/l trên sàng(mm.):				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.3	1.3
Cấp hạt/Grainy grade		Sỏi sạn			Cát				Bụi		Sét	
Đk cỡ hạt/D. grainy grade(mm:)	> 10	10-5	5-2	2-1	1-0.5	0.5-0.25	0.25-0.1	0.1-0.05	0.05-0.01	0,01-0,002	<0,002	
P cỡ hạt /P. of grain on sieve(%):						19.0	3.0	13.0	13.5	16.0	35.4	
P lọt rây/Cumulate percent(%):						100.0	81.0	78.0	65.0	51.4	35.4	

Đồ thị thí nghiệm thành phần hạt/ Chart of test



ĐD Nhóm Thí Nghiệm

Đặng Vũ Trường

Kiểm Tra

Ks. Lê Vũ King

Tp Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 11 năm 2025

Trưởng Phòng Thí Nghiệm

Phạm Tấn Khanh



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ THIẾT KẾ
PHƯƠNG ANH
PHÒNG THÍ NGHIỆM KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG LAS-XD 58.014
ISO/ IEC 17025

Dự án: **XÂY DỰNG NHÀ ĐA NĂNG CHO TRƯỜNG HỌC CÁC CẤP ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA**

Hạng mục: **NHÀ ĐA NĂNG TRƯỜNG THCS BÌNH XUÂN**

Hố khoan: **HK2** Tên mẫu: **HK2-UD14**

Độ sâu: **27.8 - 28** Ngày TN: **03/11/2025**

TCVN ÁP DỤNG: 4195-2012; 4196-2012; 4197-2012;
4198-2014; 4199-1995; 4200-2012; 4202-2012;...v.v.v...

Tên gọi (TCVN 5746:2024) **Bùn, màu xám đen, trạng thái chảy**


Tính chất vật lý/Phy. Pro.	W_{in}	γ_w	γ_k	G	Δ	W_L	W_p	I_p	B	e_0
Giá trị/ Value	50.83	1.56	1.03	86	2.64	48.3	25.3	23.0	1.11	1.553

KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM NÉN LÚN:

TCVN 4200 - 2012

Hệ số hiệu chỉnh:						1.024
Chiều cao mẫu/Height		20mm	Số đọc sau 24h:			470.6
P _n	(kg/cm ²)	0.00	0.25	0.50	1.00	2.00
Δh _n	(0.01mm)		135.3	214.4	333.7	459.6
Δh _m	(0.01mm)		6.0	7.5	9.5	14.0
Δε _n	-		0.169	0.270	0.424	0.582
ε _n	-	1.553	1.384	1.283	1.129	0.971
a	(cm ² /kG)		0.676	0.404	0.308	0.158
E _o	(kg/cm ²)		3.8	5.9	7.4	13.5

Đồ thị thí nghiệm nén lún/ Chart of test




KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM CẮT PHẪNG:

TCVN 4199 - 1995

Kiểu cắt/Shear style: Ứng biến/Direct shear test		
Hệ số vòng ứng biến/Proving ring calibration factor:		0.01823
Áp lực	Số	US cắt
nén, P_n	đọc	τ_{max}
(kg/cm ²)	(vạch)	(kg/cm ²)
0.25	6.1	0.111
0.50	8.0	0.146
0.75	9.9	0.180
		$\tan \phi = 0.139$
		$\phi = 7^{\circ}55'$
		$C = 0.077$ (kg/cm ²)

Đồ thị thí nghiệm cắt phẳng/ Chart of test




KẾT QUẢ PT TP HẠT: TCVN 4198 - 2014

Khối lượng đất/Mass of soil (g): 46.38 Nhiệt độ: 29.0 (oC)

Phân phân tích bằng rây/Sieve Analysis, (>0.1mm):	Đ/k cỡ sàng(mm:)			>10	10.0	5.0	2.0	1.0	0.5	0.25	0.1
	K/l trên sàng(mm:)				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3
Cấp hạt/Grainy grade	Sỏi sạn			Cát					Bụi		Sét
Đk cỡ hạt/D. grainy grade(mm:)	> 10	10-5	5-2	2-1	1-0.5	0.5-0.25	0.25-0.1	0.1-0.05	0.05-0.01	0,01-0,002	<0,002
P cỡ hạt /P. of grain on sieve(%):							11.4	16.8	16.0	14.0	41.8
P lọt rây/Cumulate percent(%):							100.0	88.6	71.8	55.8	41.8

Đồ thị thí nghiệm thành phần hạt/ Chart of test



ĐD Nhóm Thí Nghiệm

Đặng Vũ Trường

Kiểm Tra

Ks. Lê Vũ King

Tp Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 11 năm 2025

Trưởng Phòng Thí Nghiệm

Phạm Tấn Khanh



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ THIẾT KẾ
PHƯƠNG ANH
PHÒNG THÍ NGHIỆM KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG LAS-XD 58.014
ISO/ IEC 17025

Dự án: XÂY DỰNG NHÀ ĐA NĂNG CHO TRƯỜNG HỌC CÁC CẤP ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA

Hạng mục: NHÀ ĐA NĂNG TRƯỜNG THCS BÌNH XUÂN

Hố khoan: HK2 Tên mẫu: HK2-UD15

Độ sâu: 29.8 - 30 Ngày TN: 03/11/2025

TCVN ÁP DỤNG: 4195-2012; 4196-2012; 4197-2012;
4198-2014; 4199-1995; 4200-2012; 4202-2012;...v.v.v...

Tên gọi (TCVN 5746:2024) Bùn, màu xám đen, trạng thái chảy


Tính chất vật lý/Phy. Pro.	W_{in}	γ_w	γ_k	G	Δ	W_L	W_p	I_p	B	e_0
Giá trị/ Value	52.51	1.57	1.03	89	2.64	48.4	25.6	22.8	1.18	1.564

KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM NÉN LÚN:

TCVN 4200 - 2012

Hệ số hiệu chỉnh:						1.023
Chiều cao mẫu/Height		20mm	Số đọc sau 24h:			489.8
P _n	(kg/cm ²)	0.00	0.25	0.50	1.00	2.00
Δh _n	(0.01mm)		145.2	220.5	336.0	479.0
Δh _m	(0.01mm)		6.0	7.5	9.5	14.0
Δε _n	-		0.182	0.279	0.428	0.610
ε _n	-	1.564	1.382	1.285	1.136	0.954
a	(cm ² /kG)		0.728	0.388	0.298	0.182
E _o	(kg/cm ²)		3.5	6.1	7.7	11.7

Đồ thị thí nghiệm nén lún/ Chart of test




KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM CẮT PHẪNG:

TCVN 4199 - 1995

Kiểu cắt/Shear style: Ứng biến/Direct shear test		
Hệ số vòng ứng biến/Proving ring calibration factor:		0.01823
Áp lực	Số	US cắt
nén, P_n	đọc	τ_{max}
(kg/cm^2)	(vạch)	(kg/cm^2)
0.25	6.3	0.115
0.50	8.1	0.148
0.75	10.0	0.182
		$\tan \phi = 0.135$
		$\phi = 7^\circ 41'$
		$C = 0.081$ (kg/cm^2)

Đồ thị thí nghiệm cắt phẳng/ Chart of test




KẾT QUẢ PT TP HẠT: TCVN 4198 - 2014

Khối lượng đất/Mass of soil (g): 29.57 Nhiệt độ: 29.0 (oC)

Phân phân tích bằng rây/Sieve Analysis, (>0.1mm):	Đ/k cỡ sàng(mm):			>10	10.0	5.0	2.0	1.0	0.5	0.25	0.1
	K/l trên sàng(mm):				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4
Cấp hạt/Grainy grade	Sỏi sạn			Cát					Bụi		Sét
Đk cỡ hạt/D. grainy grade(mm:)	> 10	10-5	5-2	2-1	1-0.5	0.5-0.25	0.25-0.1	0.1-0.05	0.05-0.01	0,01-0,002	<0,002
P cỡ hạt /P. of grain on sieve(%):							11.4	24.4	10.7	10.1	43.5
P lọt rây/Cumulate percent(%):							100.0	88.6	64.2	53.5	43.5

Đồ thị thí nghiệm thành phần hạt/ Chart of test



ĐD Nhóm Thí Nghiệm

Đặng Vũ Trường

Kiểm Tra

Ks. Lê Vũ King

Tp Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 11 năm 2025

Trưởng Phòng Thí Nghiệm

Phạm Tấn Khanh